Soovere AJ
Olemasoleva F2 jadavinnakiilitisse (F2) ühendada projekteeritud maakaabel. Liilitisse paigaldada sularid ja liilitit tähistus muuta F3.

22260 Vana-Kastre-Roiu tee km 2,51 ristumisel maakaabel paigaldada olemasolevas D110 reservtorus, L=27m

Projekteeritud m/p maakaabel
AXPK 4G120 (Soovere AJ F3 - JK68621), L_{trass}=738m (L_{kaabel}=743m), nr. MPL428968,kaabel D110 PVC 450N kaablitorus, v.a. maanteega ristumine olemasolevas D110 reservtorus !

RIIGITEE MAITSEKOOND 30m TELJEAREST

LEHT 1
LEHT 2
LEHT 3
LEHT 11
LEHT 4
LEHT 13
LEHT 5
LEHT 6
LEHT 7
LEHT 8
LEHT 9
LEHT 10
LEHT 12

HALJASALA ALL
mahaantline lahtine kaev, (läki kaabel kaevikus ja torus. Murukatte taastamine.

MÄRKUSED:
1. GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Kirjanurk OÜ, TÖÖ NR. 12503G (KOOSTATUD 09.2024) (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-Est 97 süsteemis)
2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS
4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
6. RIIGITEE MAAL ON KÕRVALKAUDEO KOOSKÕLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.
7. RIIGITEE MAA TULEB PÄRAST TEHNOVÕRGU PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASTADA HALJASTUS KASVUMULLA JA MURUKÜLVIGA VASTAVALT " TEETÖÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE " VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS - " MAASTIKUMUUDUSTÖÖD" TOODUD KVALITEEDINÕUETELE.

Tingmärgid:
Projekteeritud m/p kaabel kaevikus terves pikkuses D110 450N kaablikaitsetorus.

Märkused:
Koordinaadid L-EST97süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid, reformi aluseks on Maa-ameti seisuga 16.09.2024.

150 tm	12503G	09.2024	Kuusta-Meliste kesklinge tiäri rekonstrueerimine		
150 KOOD	IP7279	AADRESS	Tartu maakond,Kastre vald, Ilmatsalu ja Poka küla		
KOOSTAS	A. Kasak	MÕÕT	12503G geodeesia		
KONTROLLIS	H. Lemp	MÕÕTKAVA	LEHT 1 / 1	JOONIS	Geodeetiline alusplaan
KÜSIMÄRTUS	09.09.24.	1500			

Kirjanurk
TEL(56482 7)(5)(6)(7)(8) EE8700046
yld@kirjanurk.ee reg.kood 12503543
Hiiesalu tee 65 Viru küla Rae 2481 Harjumaa

Projekteeris:	J.Lõhl	TELLIJA	AMETKONDLIKE ARHIIVMÄRGENDITE JAOKS
Projekti juht:	H. Lemp	ELEKTRILEVI OÜ	
TOIMING	VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT	JOONISE LIIK TOGJOONIS	
PROJEKT/OBJ	Kuusta-Meliste kesklinge tiäri rekonstrueerimine Kaagvere küla,Võrukülla,Tammevaldma küla,Meliste küla, Poka küla, Suõaste küla, Kastre vald, Tartu maakond	JOONISE NIMI: Asendiplaan	MOOTKAVA M1:500
	AS STIK-ELEKTER Paegla tn 1, Rõosvere-Alliku alevik Pade linn, Järva maakond Tel.: 38 95401, e-post: stik-elektor@stik-elektor.ee	KUUPÄEV 24.09.2024	KOOD MUUDAT
		TÖÖ NR. IP7279	JOONIS NR. EL-1 LEHT. 1 LEHTI. 13