

[illegible]

Märkused:

1. Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Kaevise pealtlaius sõltub pinnase varisemisohhtlikusest ja töömasinast
3. Tagasitõitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
4. Tõitmisel pinnas tihendada.
5. Liivapadi on vajalik kui kaevis rajatakse kruusasessse või kivisessse pinnasessse.
6. Peale ehitustõid taastada pinnas endisele kujule.
7. Enne kaevamistöõde alustamist hankida kaevamistöõde luba ja kutsuda kohale kommunikatsioonide valdaja esindajad. Kaevamistöõde teostamisel järgida kommunikatsioonide valdajate juhiseid.
8. Kaevikut eemaldatav pinnas utiliseerida ettenähtud korras.
9. Asfalt- või muu teekate taastada endisel kujul vastavalt teedeehituse nõuetele.
10. Kaevetööde teostajal kaevetööde loa saamisel näidata utiliseeritava pinnase ladustamise koht.
11. Väljakaevatava pinnase ladustamise koha valib ehitaja.


Muru

Huumusmuld

Kaeviku tagasitõide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas

0,4 kV kaabel kaitsetorus Ø75 mm, min 450N

Toru alus - liiv 10 cm (kivises pinnases)



Projekteeritud 60 m kõrgune mobiilsidemast.
Masti tsepter
X = 6467852
Y = 663213

**Projekteeritud sisedeadmete konteineri
elektri toitekaabel AXPK 4G25, I = 88 m
(+ paigaldusvaru 20 m)**

Geolus		Kirjanurk OÜ		Töö nr 14666G; 14925G koostatud 27.02.2026 ja 11.05.2026 (Kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L-Est 97 süsteemis).		
Töö nr. 26002		Kuupäev: 02.09.2026		Objekt: Aardla 60 m kõrgune mobiilsidemast		
Leht: 1	Lehti: 1	Mõõtkava: M1:500	Joonise nimi: Asendiplaan	Joonise nr. EN-4-01	Stadium: PP	 MitiProjekt OÜ registrikood:14566583 Aiandi 13/2, Tallinn, Harjumaa info@mitiprojekt.ee
Projekteeris: Harry Mitt			Tellija: Telia Eesti AS			
Kontrollis: Inga Kärg						