PÄRNU-JAAGUPI
KERGU
x= 6497800
y= 530900
y= 531100
x= 6497650
y= 531000
62701:004:0034
Uduvere park
Olemasolev Enefiti jaotuskapp C12
Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
suundpuurimisega kaitsetorus De 63mm
750N/8kN/m2 L=48m
paigaldussügavus min 1.2m
62701:004:0062
Põllu tn 1
Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
suundpuurimisega kaitsetorus De 63mm
750N/8kN/m2 L=28m
paigaldussügavused 0.9m
Põllu tn 1
side liitumispunkt
62701:004:0018
Põllu tänav
Põllu tn
62701:004:0027
Põllu tn 2a
Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
suundpuurimisega kaitsetorus De 63mm
750N/8kN/m2 L=89+69m
paigaldussügavused vt ristlõikel leht 3.
NB! Perspektiivne tee ja
maa-alused kommunikatsioonid
62701:004:0061
Kergu mnt 86
Kergu mnt 84 ja 86
side liitumispunkt
Ettevaatust!
Kaev
62701:004:0065
Kergu mnt 84
Ettevaatust!
Ristumine sidetrassiga
ja mp kaabelliiniga
Perspektiivselt teeehituse projekti
mahtudes teisaldatav geodeetiline punkt P19722
Ümbertõstetav geodeetiline punkt nr PP19722
18801:001:0529
Kergu mnt 90
Ümbertõstetav geodeetiline punkt nr PP19670
62701:004:0038 Pärnu-Jaagupi - Kergu tee T12
62701:004:0035
19202 Pärnu-Jaagupi - Kergu tee T11
62701:004:0070
19202 Pärnu-Jaagupi - Kergu tee
62701:005:0032
Kergu mnt 85
62701:005:0033
Kergu mnt 83
62701:005:0042
Kergu mnt 81
Riigitee nr 19218 Halinga - Uduvere
62701:005:0012
Volistre tee 2
62701:005:0014
Volistre tee 3
Volistre tee
62701:005:0031
Kergu mnt 77
62701:005:0035
Kergu mnt 75
62701:005:0052
Kergu mnt 73
62701:005:0045
Kergu mnt 71
62701:005:0047
Kergu mnt 69
62701:005:0010
Kergu mnt 67
62701:005:0007
Kergu mnt 79
Kärpida hekki tee poolselt küljelt vaba ruumi tagamiseks
62701:004:0010
Kergu mnt 80
62701:004:0025
Kergu mnt 78
Kergu mnt 78 ja 80
side liitumispunkt
Vajadusel teostada tuletõrjeveetorustiku ümberühendamine projekteeritud restkaevu paigaldamiseks
Ettevaatust!
Ristumised maaaluste
kommunikatsioonidega
63801:001:0021
Kergu mnt 76
Ettevaatust!
Välisvalgustuse mast
toestada tööde teostamisel
Kergu mnt 76
side liitumispunkt
Tee nr 19202 km 1.31
Tee nr 19202 km 1.22
Tee nr 19202 km 1.17
Proj. truup PK 15+44.9
Ø300 L=22.0; i=0.5%
Hsv=27.57; Hvv=27.45
Proj. truup PK 15+05.6
Ø300 L=9.6; i=0.5%
Hsv=27.34; Hvv=27.29
Proj. truup PK 14+76.4
Ø300 L=14.0; i=0.5%
Hsv=27.25; Hvv=27.18
Proj. truup PK 14+31.9
Ø400 L=9.7; i=0.5%
Hsv=27.13; Hvv=27.08
Proj. truup PK 13+70.8
Ø400 L=8.5; i=0.5%
Hsv=27.00; Hvv=26.96
Proj. truup PK 13+25.7
Ø400 L=9.9; i=0.5%
Hsv=26.88; Hvv=26.83
Proj. truup PK 12+99.1
Ø400 L=16.0; i=0.5%
Hsv=26.80; Hvv=26.72
Proj. truup PK 12+60.7
Ø400 L=10.3; i=0.5%
Hsv=26.66; Hvv=26.61
Proj. truup PK 12+26.9
Ø400 L=10.4; i=0.5%
Hsv=26.49; Hvv=26.44
Proj. truup PK 11+67.5
K18 luuk 28.25 proj. luuk 28.40
K19 luuk 27.95 proj. luuk 28.26
K20 luuk 27.99 proj. luuk 28.22
K21 luuk 27.90 proj. luuk 28.12
K22 luuk 28.04 proj. luuk 28.15
K23 luuk 28.08 proj. luuk 28.22
K24 luuk 27.95 proj. luuk 28.30
K33 luuk 27.41 proj. luuk 27.16
K87 luuk 27.67 proj. luuk 27.77
K88 luuk 27.67 proj. luuk 27.83
K89 luuk 27.90 proj. luuk 27.82
K94 luuk 27.75 proj. luuk 28.05
Side liin H=32.69 08.01.2024 -6c
Side liin H=33.37 08.01.2024 -6c
Mp.liin H=34.93 04.10.2022 +8c
Tallinn- Pärnu- Ikla tee
Pärnu-Jaagupi - Kergu tee
Pärnu-Jaagupi tee
Leht 2-1/7
Leht 2-2/7
Leht 2-3/7
Leht 2-4/7
Leht 2-5/7
Leht 2-6/7
Leht 2-7/7
N
E
S
W

M 1:500

Kirjanurk	11594P VT2116	Leht 2-4/7