



Olemasolevad 3xACS-34/6 juhtmed asendada 3xBLL-62 kaetud juhtmega. L=3x(42/45 m)

Olemasolevad 3xAS-25 juhtmed asendada 3xBLL-62 kaetud juhtmega. L=3x(116/122 m)

Olemasolevad 3xAS-50 juhtmed asendada 3xBLL-62 kaetud juhtmega. L=3x(728/764 m)

Olemasolevad 3xAS-16 juhtmed asendada 3xBLL-62 kaetud juhtmega. L=3x(94/98 m)

Olemasolevad 3xAS-50 juhtmed (mastist 138 mastini 185) ja 3xAS-35 (mastist 10 kuni Ölbiku alajaamani) asendada 3xBLL-99 kaetud juhtmega. L=3x(494/5188 m) 138-Ölbiku aj

Vaated 1 ja 2 foonistel JT1997-1 leht 2 ja 3

Vaated 3 ja 4 foonistel JT1997-1 leht 4 ja 5

Vaated 5 ja 6 foonistel JT1997-1 leht 6 ja 7

Vaated 7 ja 8 foonistel JT1997-1 leht 8 ja 9

Projekt		Tellijä	
Sutepa-Dirhami fildri rekonstrueerimine (M138-Ölbiku aj) Lääne-Nigula vald Lääne maakond		Elektrilevi OÜ	
Joonis		Joonise nr	
Situatsiooniplaan		JT1997-1	
Projektors	Kaupo Maaten	04.2026	5127053
Kontrollis	Aap Erik		5309 0199
Projektiühit			
E-post estonia@leonhard-weiss.com		Mõõtkava	M 1:20000
Telefon +372 601 2285		Staadium	Tööprojekti
Registrikood 12083348		Kael	Lehti 1
EL10665798-0001		EST	Lehti 9