

## **TEHNILINE KIRJELDUS**

- 1.1. Tööde teostamise asukoht: Taevaskoja küla, Põlva vald, Põlvamaa, Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluv maaüksus **Kiidjärve metskond 82, katastritunnusega 61901:001:0124, maatulundusmaa 100%. Rekonstrueeritav külastustaristu/objekt on ehtisregistris – ER kood 221324222,**
- 1.2. Lepingu maht tuleneb Kuubik Projekt OÜ poolt koostatud „Emalätte silla rekonstrueerimise ehitusprojekt” 2020, (tööprojekt, töö nr 1938) (Lisa 1).
- 1.3. Töö teostaja on kohustatud paigaldama objektile tööde teostamist kajastava stendi.
- 1.4. Tööde teostaja on kohustatud igapäevaselt kogu ehitusperioodi vältel peale tööde lõppu ja enne tööde üleandmist heakorrastama kogu rekonstrueeritava objekti ümbruse kõigist tööjääkidest ning tagama ehitustööde jooksul külastajate ohutuse, piirates vajadusel ligipääsu ehituses olevale objekti osale, teavitades sellest ette tellijat.
- 1.5. Ehitusaegsete jäätmekonteinerite, materjali transpordi, ajutise ehitusmaterjalide ladustamisplatsi ja pinnase ladustamise täpne koht näidatakse ehitaja poolt koostatavas ehitustööde organiseerimise kavas mis kooskõlastatakse ehitaja poolt tellijaga ning vastavalt kehtivale korrale kaitseala valitseja Keskkonnaametiga (vajalik ka skeemina, koopia tellijale) ja tellijaga.
- 1.6. Objekt asub Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala Taevaskoja sihtkaitsevööndis ning ühtlasi Natura 2000 Ahja loodusalal. Ala jääb looduslikku pühapaika, Taevaskoda. Alale jääb Natura 2000 elupaigatüüpe ning kaitsealuste liikide leiukohtasid. Tööde teostamisel tuleb mh arvestada Looduskaitse- ja Veeseaduse ning Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala kaitseeeskirja sätetega.
- 1.7. Tööde teostamisel arvestada mh Ehitusloas nr 2612271/00028, tooduga.
- 1.8. Tööde teostamine tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga ka siis, kui ehitusseadustiku lisa 1 kohaselt ehitusteatisel või ehitusloa kohustus puudub.
- 1.9. Töid võib teostada ainult ajavahemikul 01.08-14.03 ja perioodil, mil esineb madal veetase. Tööde teostamise ajagraafiku koostamisel ning sõidukite jm valikul arvestada pinnase koormustaluvusega (võimlausel teha tööd tahenenud pinnasega). Kasutada võimalikult väikese mürareostusega töövahendeid.
- 1.10. Töö teostaja on kohustatud tööde algusest kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil ja vastavalt kehtivatele korrale ette teavitama ametkondi (Keskkonnaametit) ning tellijat.
- 1.11. Ehitusmaterjalide transpordi aeg, transpordiviis (-vahendid) ning materjalide ladustamise kohad tuleb taasesitamist võimaldaval viisil kooskõlastada Keskkonnaameti ning tellija esindajaga. Materjalide transport ja ladustamine võib toimuda vaid eelnevalt kooskõlastatud alal ja viisil. Võimalikult vältida nõ tühisõite.
- 1.12. Kahju tekkimise kahtluse korral tööd peatada ja teavitada koheselt tellijat ja vajadusel Keskkonnaametit. Võimalikud kahjustused likvideeritakse lähtuvalt konkreetsest juhtumist kooskõlastades tellija ja vajadusel Keskkonnaametiga.

- 1.13. Tööd tuleb katkestada valingvihmade korral.
- 1.14. Tööde tegemisel ei tohi muuta kaldajoont ning tekitada erosiooniohtu.
- 1.15. Kui ehitustööde käigus ilmneb, et projektiga planeeritu võib kaitseväärtusi vm ettenägematul moel kahjustada, tuleb sellest koheselt teavitada Tellijat ja vajadusel Keskkonnaametit.
- 1.16. Ahja jõe idakaldal võib ehitustegevusega hõlmatud maa-alal ulatuda üksnes veekogu piirist kuni matkarajast lääne poole jääva metsa piirini. Keskkonnaameti kiri: 19.12.2025 nr 7-9/25/23348-2.
- 1.17. Vältida taimkatte ja pinnase kahjustamist, ka tallamist metsamaal. Keelatud on materjali ja töövahendite ka lühiajaline paigutamine väljaspool kooskõlastatud kohtasid. Ehitustöödel kahjustatud pinnas tuleb tasandada, tasandatud aladele muru- ega heinaseemet ei külvata, vaid lastakse taastuda looduslikul taimeistikul. Mistahes umbrohutõrjevahendite kasutamine ning orgaanilise aine juurde toomine objektile on keelatud.
- 1.18. Puitmaterjali lõikamisel objektil kasutada saepuru kokku koguvat tehnoloogiat või tööviisi.
- 1.19. Tööde teostamisel tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiaid, mis välistavad kütte- ja määrdeainete vm keskkonnareostust tekitavate ainete sattumise pinnasesse ja taimeistikule. Puidukonservant, kütused, õlid jm ehitusel kasutatavad võimalikud keskkonda saastavad vedelikud peavad olema ladustatud lekkekindlalt. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogudele lähemal kui 30 meetrit. Kütuste ja õlide ladustamine objektil on keelatud, ehituseks kasutatavate immutite, värvide jm ajutine päevane ladustamine on lubatud vaid vastavate kemikaalidega seotud tööde teostamise ajal.
- 1.20. Lõikepindade immutusvahendit tuleb hoida, kasutada, käidelda ja utiliseerida vaid tootja poolt lubatud juhiseid järgides. Kohtades, kus immutiga töödeldakse lõikepindu, katta maapind immutamise kohas kile vm immuti maasse imbumist takistava tõkkega. Taimekaitsemürkide kasutamine (keemiline umbrohutõrje) ja ladustamine mistahes eesmärgil ja viisil ehitus- ja hooldustööde tegemiseks on rangelt keelatud. Sügavimmutatud puitmaterjali ei tohi põletada ja nende jääke jätta loodusesse.
- 1.21. Pinnase planeerimisel kõrvalisele alale ja muruseemne vm külvamise vajadusel (v.a. projektis käsitletud juhtudel) tuleb tööd eelnevalt kooskõlastada tellijaga. Pinnase planeerimine taimkattega alale on keelatud.
- 1.22. Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et ei vigastataks alal kasvavaid puid. Ohu korral ehitustööde käigus puutüvesid mehaaniliselt vigastada, tuleb puutüvede kaitse näha ette vastavalt standardile EVS 939- 3:2020 Puittaimed haljastuses, osa 3: Ehitusaegne puude kaitse või muul viisil, mis tagab puude kaitse juhuslike vigastuste eest. Pärast ehitustööde lõppu kaitselahendid eemaldada.
- 1.23. Töövõtja vastutab kõikide ehitustegevuses tekitatud kahjustuste, ka ehitusplatsist väljaspool olevate eest. Töövõtja on kohustatud omal kulul likvideerima kõik ehitusaegsed kahjustused. Võimalikud kahjustused alal likvideeritakse lähtuvalt konkreetsest juhtumist kooskõlastades tegevuse tellija ning Keskkonnaametiga.
- 1.24. Töö teostaja võtab kõik vajalikud kooskõlastused kuni kasutusloa väljastamiseni kaasaarvatult. Riigilõivud tasub tellija.

