Muudatus nr. 2

11316 Raasiku Jaama tee

Riigitee kaitsevöönd

Võõrmündri tee

65101:008:0055
Köstri tee 9

65101:008:0220
Kirikumõisa tee 5a

65101:008:0041
Kirikumõisa tee 7

65101:008:0042
Kirikumõisa tee 8

65101:008:0039
Kirikumõisa tee 5

65101:008:0040
Kirikumõisa tee 6

65101:008:0049
Kirikumõisa tee

65101:008:0019
Kirikumõisa tee 3b

65101:008:0038
Kirikumõisa tee 4

65101:007:2740
Kirikumõisa tee 3a

65101:008:0056
Kirikumõisa tee 2

65101:007:0225
Võõrmündri tee 4

65101:007:0227
Kirikumõisa tee 3

65101:007:0226
Kirikumõisa tee 1

65101:007:0217
Kirikumõisa tee 1a

65101:007:0218
Võõrmündri tee

65101:007:0149
Tallinna mnt 39

65101:007:0148
Tallinna mnt 37

65101:007:0251
Tallinna mnt 39a

65101:001:0642
Tallinna mnt 48a

65101:007:1430
Tallinna mnt 48

65101:007:0093
Tallinna mnt 50

65101:007:0145
11316 Raasiku Jaama tee lõik 4

65101:007:0144
Loigu tee

65101:007:0152
Paju tn 8

65101:007:0151
Paju tn 6

65101:007:0150
Paju tn 4

65101:007:0143
Paju tn 23

65101:007:0140
Tallinna mnt 29

65101:007:0146
Tallinna mnt 33

65101:007:1550
Tallinna mnt 44

65101:007:1530
Tallinna mnt 42

65101:007:0141
Tallinna mnt 31

65101:007:1520
Tallinna mnt 40

65101:007:1470
Tallinna mnt 38

x= 6582600

y= 567600

x= 6582300

y= 567550

x= 6582250

y= 567350

N

W

E

S

AS Viimsi keevitus töö nr 2025-002 Tingmärgid:

- -Olemasolev madalpingekaabel
- -Olemasolev madalpinge õhuliin
- -Olemasolev sidekaabel
- -Olemasolev side õhuliin
- -Olemasolev veetoru
- -Olemasolev survekanalisatsioon
- -Olemasolev kanalisatsioon
- -Projekteeritud veetoru
- -Projekteeritud reoveekanalisatsioon
- -Projekteeritud survekanalisatsioon
- -Suundpuurttav toru
- -Sujutatav toru
- -Torustiku soojustamine
- -Projekteeritud kaeviku piirjooned teealal
- -Projekteeritud reovee kanalisatsiooni kaev
- -Projekteeritud pumpla
- -Kasutusest välja jääv torustik / likvideeritav objekt

TINGMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Katastriüksuse nimi ja tunnus (Rahu tn 3 90002:003:0001)
- Projekteeritud katend TÜÜP 1
- Projekteeritud katend TÜÜP 2
- Projekteeritud katend TÜÜP 3
- Projekteeritud katend TÜÜP 4
- Projekteeritud katend TÜÜP 5
- Projekteeritud sõidutee peenar
- Projekteeritud haljastus
- Taastatav äärekivi

Märkused:

1. Koordinaadid L'EST 97 süsteemis.
2. Kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Geodeetiline mõõdistus on teostatud Inseneribüroo REIB OÜ poolt, töö nr TT-7056
4. Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni.
5. Käesoleva projekti joonised ja seletuskiri on lahutamatud projekti osad ning neid tuleb käsitleda koos.

| Nr. | Muudatus projektis | Muutja | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 1. | Torustiku painkemist muudeti, sest varasemalt projekteeritud asukohas oli truubitoru otsa juures auk, mis polnud kajastatud geodeetilisel alusel. Kuna varasemasse asukohta paigaldades oleks toru peale tulenevalt august jäänud ~30 cm pinnast ei saa toru sellesse asukohta paigaldada ja projekti on vaja muuta. Uues asukohas on toru külmakindlus tagatud. | Germo Ilvesmets | 26.06.2025 |
| 2. | Tulenevalt tööde teostamise tehnoloogiast muutus vähesel määral torustike paiknemine.<br>Projektis korrigeeritud katete taastamist vastavalt uuele paiknemisele. | Germo Ilvesmets | 12.02.2026 |


ESPRII
Kaisla 3 Tallinn 13516
Registrikood: 12566284
Tel:+372 502 6788
esprii@esprii.ee
www.espriii.ee


Töö tellija: AS Viimsi Keevitus

Töö nimetus: Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku alevik
Raasiku reoveekogumisala kirdeosa ÜVK projekteerimis-ehitustööde katete taastamise projekt

Joonise nimetus: Asendiplaan

| | | |
|---|---|---|
| Juhataja | Mikk Mutso | |
| Projekteerija | Germo Ilvesmets | |
| Vastutav insener | Mikk Mutso | |

Staadium: Põhiprojekt
Mõõtkava: 1:500
Töö nr: 25001
Kuupäev: 12.02.2026
Joonise nr: TL-4-03_M02