

Töö nr 2516: Elektrilevi OÜ võrkude ümberehitus Põlula metskond 17 ja Kirde Staadium: Põhiprojekt keskus kinnistutel

Aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, □ssimäe küla, Põlula metskond 17 ja Kirde keskus kinnistud

Kuupäev: 30.04.2025

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON JA TÖÖDE MAHUD

Tabel 1. Materjalide spetsifikatsioon

Pos nr.	Nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5	6
1.	Alumiiniumjuhtmetega 1 kV isolatsiooniga jõukaabel: Al 4G50 mm ²	□ ₀ /□=0,6/1 kV N: AXPk 4G50	m	92	
2.	Alumiiniumjuhtmetega 1 kV isolatsiooniga jõukaabel: Al 4G120 mm ²	□ ₀ /□=0,6/1 kV N: AXPk 4G120	m	124	
3.	Sõrmikud kaablile Al 4G25		kmp	2	
4.	Sõrmikud kaablile Al 4G50		kmp	7	
5.	Sõrmikud kaablile Al 4G120		kmp	3	
6.	Kaablikaitsetoru (750N)	PE, Ø110	m	210	
7.	Kaabli otste markeering		tk	12	
8.	0,4 kV jätkumuhv kaablile Al 4G50 mm ²	□ ₀ /□=0,6/1 kV	kmp	1	
9.	0,4 kV jätkumuhv kaablile Al 4G120 mm ²	□ ₀ /□=0,6/1 kV	kmp	1	
10.	4-kohaline 0,4 kV jaotuskilp: 3-faasiline latistus + PEN latt + lülitid	IP34D □ _n =230/400 V I _n =400 A	kmp	2	
11.	3-kohaline 0,4 kV jaotuskilp: 3-faasiline latistus + PEN latt + lülitid	IP34D □ _n =230/400 V I _n =400 A	kmp	1	
12.	2-kohaline soklil 0,4 kV liitumiskilp	IP34D □ _n =230/400 V I _n =63 A	kmp	2	
13.	Kergkruus elektrikilpide põhja		m ³	0,5	
14.	Kaabli hoiatuslint		m	200	
15.	Liiv kaablite ümber		m ³	20	
16.	Muld haljasala taastamiseks		m ³	20	

Tabel 2. Tööde mahud

Pos nr.	Nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus	Märkused
---------	---------	------	------	-------	----------

Töö nr 2516: Elektrilevi OÜ võrkude ümberehitus Põlula metskond 17 ja Kirde Staadium: Põhiprojekt keskus kinnistutel

Aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, □ssimäe küla, Põlula metskond 17 ja Kirde keskus kinnistud

Kuupäev: 30.04.2025

1	2	3	4	5	6
1.	Materjal: MP maakaabel 50 mm ²		m	80	
2.	Materjal: MP maakaabel 120 mm ²		m	115	
3.	Töö: MP maakaabli paigaldus		m	200	
4.	Materjal: MP jätkumuhv		kmp	2	
5.	Töö: MP jätkumuhvi tegemine		kmp	2	
6.	Töö: Kaeviku rajamine		m	195	
7.	Materjal: Kaablikaitsetoru		m	200	
8.	Materjal: 3 kohaga JK		tk	2	
9.	Materjal: Üle 3 kohaga JK		tk	1	
10.	Töö: JK paigaldus		tk	3	
11.	Töö: Arvesti paigaldamine, asendamine või olemasoleva ümbertõstmine		tk	4	
12.	Materjal: 2 arvesti kohaga LK/MK vundamendil		tk	2	
13.	Töö: LK/MK paigaldus vundamendil		tk	2	
14.	Demontaažtöö: MP õhuliini puit-/betoonmasti demontaaž		tk	4	
15.	Demontaažtöö: MP õhuliini puit-/betoonoe demontaaž		tk	2	
16.	Demontaažtöö: MP õhuliini tõmmitsa demontaaž		tk	2	
17.	Demontaažtöö: MP õhuliini demontaaž		m	84	
18.	Demontaažtöö: JK demontaaž		tk	1	
19.	Demontaažtöö: LK/MK demontaaž		tk	2	
20.	Demontaažtöö: MP õhuliini mastilüliti		tk	1	
21.	Tehnilise dokumentatsiooni koostamine		kmp	1	

Töö nr 2516: Elektrilevi OÜ võrkude ümberehitus Põlula metskond 17 ja Kirde Staadium: Põhiprojekt
keskus kinnistutel

Aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Üssimäe küla, Põlula
metskond 17 ja Kirde keskus kinnistud

Kuupäev: 30.04.2025

MÄRKUSED

- 1) Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab töövõtja.
- 2) Kõik tellitavad seadmed ja materjalid kooskõlastada eelnevalt Tellija esindajaga.
- 3) Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõiki vajalikke materjale, sh ka materjale, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde nõuetekohaseks teostamiseks ning süsteemi(de) normaalseks ja pikaajaliseks tööks ning funktsioneerimiseks pärast väljaehitustöid.