

0582024_TP_AA-8-01_materjalid

Nr.	Materjali nimetus	Ühik	Kogus
1	2	3	4
Veetorustik			
1	Veetoru PE De 110 PN10	m	4
2	Veetoru PE De 90 PN10	m	4
3	Veetoru PE De 50 PN10	m	307
4	Märkelint "Vesi"	m	315
5	Signaalkaabel	m	178
6	Elekterkeevismuhv De 90	tk	1
7	Elekterkeevismuhv De 50	tk	1
8	Elekterkeevissiirdmik De 63/50	tk	6
9	Elekterkeervis otsakork De 110	tk	1
10	Elekterkeervis otsakork De 90	tk	1
11	Maakraan spindlipikenduse ja kapega DN40 PN10	tk	5
12	Elekterkevispõlv 90° De 50	tk	6
13	Elekterkevispõlv 45° De 110	tk	1
14	Elekterkeviskolmik De 50	tk	1
15	Elekterkevispuursadul De 110/63	tk	5
16	Elekterkeevismuhv De 50 / tolerantsmuhv DN?	tk	5
Kanalisatsioonitorustik			
1	Kanalisatsioonitoru PVC De 160 SN8	m	7
2	Märkelint "Kanalisatsioon"	m	7
3	Teleskoopne kanalisatsioonikaev De 400/315	tk	1
4	Läbiviiguhülss De 160	tk	1
Muud materjalid			
1	Muruseeme	kg	2,9

Märkus: sademeveekanalisatsioonitorustiku rajamine ei kuulu käesoleva projekti mahtu.

Materjalide vajadus on informatiivne

Sademeveekanalisatsioonitorustik			
1	Sademeveekanalisatsioonitoru PP Di 800 SN8	m	22
2	Sademeveekanalisatsioonitoru PP Di 600 SN8	m	51
3	Sademeveekanalisatsioonitoru PP De 500 SN8	m	38
4	Sademeveekanalisatsioonitoru PP De 160 SN8	m	4
5	Märkelint "Sademevesi"	m	115
6	Teleskoopne sademevee kanalisatsioonikaev De 800/500	m	3
7	Teleskoopne sademevee kanalisatsioonikaev De 560/500	m	2
8	Teleskoopne sademeveekanalisatsiooni restkaev De 560/500 (settepesaga 300L)	m	1

Projektijuht: Lauri Aim

Vastutav spetsialist: Sirle Punka

Projekteerija: Merilin Lilo