


- Märkused:
- 11m pikkused mastid paigaldada 2m sügavusele, 13m pikkused mastid 2,5m sügavusele.
 - Tööde teostades suhtuda heaperemehelikult olemasolevasse haljastusse.
 - Rikutud katted taastada endisele tasemele peale tööde lõppemist.
 - Sädemike sädevahed tuleb reguleerida pikkusele 150 mm. Keskmise faasi sädevahemik tuleb monteerida teisele poole traaversit

TINGMÄRGID

- PROJEKTEERITUD KP ÕHULIIN
- PROJEKTEERITUD KP MAST
- DEMONTEERITAV KP MAST
- OLEMASOLEV KP MAST
- KATASTRIPPIIR

Tähis	Kuupäev	Projekteerija	Muudatuse kirjeldus
KH ENERGIA			
Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970		EL10303995-0001 info@khenergia.ee	
Kontrollis	T.Roosna	09.2024	Kose piirkonnas KP liinilõigu asendamine
Projekteeris	A.M.Pärna	09.2024	
Faili nimi IP6976_TP_EL-4-01_asendiplaan.dwg			Joonise nimi Asendiplaan
Tellija Elektrilevi OÜ		Projekti nr. IP6976	
Töö nimi		Joonise nr. EL-4-01-1	
staadium		leht/lehti	Mõõtkava
TP		1/1	1:2000;A3