

**Tabel 5.2 - Tööde mahud**

|                                                                                                | Ühik           | Kogus |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| <b>KAABELLIINID</b>                                                                            |                |       |
| <b>Maakaabli paigaldamine</b>                                                                  |                |       |
| MP maakaabli paigaldamine (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini)     | m              | 76    |
| MP maakaabli otsamuhvide paigaldamine                                                          | tk             | 7     |
| Andmesidekaabli paigaldamine (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini)  | m              | 11    |
| <b>Tänavavalgustus</b>                                                                         |                |       |
| Valvekaamera paigaldamine, sh vajalikud tarvikud                                               | tk             | 1     |
| <b>MP tarbijakilbid</b>                                                                        |                |       |
| Jaotuskilbi paigaldamine                                                                       | tk             | 1     |
| <b>Kaevik</b>                                                                                  |                |       |
| Kaeviku rajamine (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini)              | m              | 51    |
| <b>Kaeviku muud tööd ja materjalid</b>                                                         |                |       |
| Kaablikaitsetoru paigaldamine (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni punktist punktini) | m              | 62    |
| Asfaltkatte taastamine                                                                         | m <sup>2</sup> | 106   |
| Murukatte taastamine                                                                           | m <sup>2</sup> | 11    |
| Laadimisjaama paigaldamine, sh vajalikud tarvikud ja ühendused (vundament, betoonalus)         | tk             | 1     |
| Parkimiskohtade märgistamine                                                                   | tk             | 2     |
| Liiklusmärkide paigaldamine, sh vajalikud tarvikud                                             | tk             | 2     |
| POS terminali paigaldamine                                                                     | tk             | 1     |