

		K-Projekt AS Ahtri tn 6a Tallinn 10151 kprojekt@kprojekt.ee		Projekti nimetus:		Narva-Jõesuu sadama ala ja esindusväljak					
Projekti juht:		S. Kasepalu		Adress:		Suur-Lootsi 2, 8 ja 10, Kalda tn2, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa					
Koostaja:		E. Koel		Dokumenti nimi:		Maastikukujundustööde mahud					
Töö nr:		23072		Staadium:		PP		Dokumenti tähis:		MA-8-03	
Märkus 1:		Ehitustööde töövõtjal on kohustus kontrollida ja vajadusel täpsustada mahte (sh.asendiplaani).									
Märkus 2:		Töövõtja peab arvestama ka nende töödega, mis ei kajastu tabelis, kuid on vajalikud ja eeldatavad.									
Märkus 3:		Projektis valitud tooted on osa arhitektuursest terviklahendusest ning ei kuulu asendamisele, põhjendatud asendustepanekud tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellija ja projekti maastikuarhitektiga. Kvaliteedinõuded ja nõuded samaväärsse asenduse pakkumisele vt seletuskiri									
Jrk nr	Töö kirjeldus			Ühik	Etapp 1	Etapp 2	Kokku	Märkused			
1 ETTEVALMISTUSTÖÖD											
1.1	Ettevalmistustööd: infotahvlid, ehitusala piiramine, load ja teatised			obj	1	1	2				
1.2	Ettevalmistustööd: olemasoleva inventari demontaaž ja omanikule üle andmine			obj	1	1	2				
1.3	Tööprojektide koostamine			obj	1	1	2	sillutise laotised, uputatud metallärised, laudistee, erikujulised väikevormid			
2 RAIED koos käändude juurimise või freesimisega (sh raieload, äravedu, utiliseerimine) ja ÜMBERISTUTUSED											
2.1	Puude raied			tk	0	2					
2.2	Põõsaste likvideerimine			tk							
2.3	Puude ümber istutamine, sh kasvualuse ettevalmistus 100cm			tk	12	0	12	vt täpsemalt seletuskiri			
3 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD											
3.1 Kasvualuste rajamine ja ettevalmistus											
3.1.1	Kasvualuste rajamine puudele		100cm	m ²	30	11	41	puud valdavalt murus, gruppidena			
3.1.2	Kasvualuste rajamine põõsastele ja püsikutele (ühtse alana)		60cm	m ²	302	173	475	segaistutused			
3.1.2	Kasvualuste rajamine ainult püsikutele (ühtse alana)		40cm	m ²	255	0	255	esindusväljaku kõrreliste triibud			
3.1.3	Okaspuu koorepurumultš		7cm	m ²	332	184	516	Keskmise fraktsiooniga männikoore multšiga (sorteeritud osakeste suurus 15-48 mm), laotatakse istutusalaadele ning puude ümber 1m diameetrise ringina			
3.1.4	Ümarateraline kruusamultš, fr. 16-32mm, helehall		5cm	m ²	375	0	375				
3.1.5	Geotekstiil NGS I või analoog			m ²	375	0	375				
3.2 Istutustööd (liigiline ja sordijaotus vt seletuskiri)											
3.2.1	Puude istikud, istutustööd ja toestamine			tk	30	11	41				
3.2.2	Põõsad, istutustööd istutusjärgne kärpimine			tk	274	32	306				
3.2.3	Püsikud ja kõrrelised, istutustööd			tk	1455	0	1455				
4 LINNAMÕÖBEL (nõuded viimistlusele ja toodete mõõdud vt seletuskiri)											
4.1	Seljatoega pink			tk	19	3	22	Extery OÜ			
4.2	Seljatoeta pink			tk	26	20	46	MMCite			
4.3	Ringpink			tk	0	1	1	PUCZYNSKI			
4.4	Pöörlev tool			tk	23	0	23	Nola			
4.5	Seljatoega tool			tk	8	0	8	MMCite			
4.6	Kiikpink			tk	0	2	2	Tommi Play OÜ			

Jrk nr	Töö kirjeldus	Ühik	Etapp 1	Etapp 2	Kokku	Märkused
4.7	Laud+ kolm pinki	tk	0	3	3	PUCZYNSKI
4.8	Rattahoidik	tk	10	7	17	Dambis
4.9	Prügikast	tk	24	6	30	MMCite
4.10	Joogiveekraan LAURA - VKV osa mahus					
4.11	Lauatennise laud	tk	0	1	1	Fixman
4.12	Piirdepost	tk	31	0	31	MMCite Port
4.19	Metallserv MILFORD Freestyle	m	422	0	422	MUUW OÜ, esindusväljaku kõrreliste triibud
4.19	Metallserv istutusalaade piirdeks, Gardenfix	m	31	32	63	murule üleminekud
5	MÄNGUVÄLJAKUTE ELEMENDID(nõuded viimistlusele ja toodete mõõdud vt seletuskiri)					
5.1	Ronila; LE20417U	tk	1	0		Fixman
5.2	Ronila; RB1311	tk	1	0		Atix
5.3	Ronila; 4.19200	tk	0	1		Fixman
5.4	Ronila; RB1262	tk	0	1		Atix
5.5	Ronila; NRO852	tk	0	1		Atix
5.6	Kiik; LE20250U	tk	1	0		Fixman
5.7	Kiik; NRO904	tk	0	1		Fixman
5.8	Telescope	tk	1	0		Fixman
5.9	Karusell; 6.06500	tk	0	1		Fixman
5.10	karusell; 6.27300	tk	0	1		Fixman
5.11	Toru	tk	0	1		Fixman
5.12	Vedrukiik; 220012M	tk	0	1		Fixman
5.13	Vedrukiik; 220039M	tk	0	1		Fixman
6	ERIRAJATISED (nõuded viimistlusele ja toodete mõõdud vt seletuskiri)					
6.1	Riietuskabiin	tk	0	2		eritellimus
6.2	Gabioon pink	m ³	0	18		eritellimus
6.3	Tugimüür	m ³	32	0		eritellimus
6.4	Puidust terrassid ja laudteed	m ²	0	555		eritellimus
6.5	Ol.ol betoonaluse katmine laudisega	m ²	0	7		eritellimus
6.6	Mänguväljaku uputatud ääris (pruss 150x150mm)	jm	77	0		eritellimus
6.7	Mänguväljaku tõstetud puidust kattega betoon ääris, h= 450mm	m ²	0	53		eritellimus
6.8	Purskkaev	obj	1	0		eritellimus