

Tellija: Saaremaa Muuseum SA

**Kantseleihoone osaline rekonstrueerimine
Lisa- ja muudatustööd**

EVS kood	Tööde nimetus	Ühik	Maht	Ühikuhind	Summa
1	Lisa- ja muudatustööd				
	17.03.2025				
	Lisandunud seinte lammutustööd	m3	11	150,00 €	1 650,00 €
	Lisandunud lagede ja laetalade lammutustööd kabinettide 8 ja 9 kohal	m2	23	69,00 €	1 587,00 €
	Fassaadiktohvi eemaldamine pragude piirkonnas	m2	50	19,00 €	950,00 €
	Lammutusjääkide utiliseerimine	kmpl	1	800,00 €	800,00 €
	Silluse ehitamine ja seiniosa taastamine SU-22 kohal	kmpl	1	990,00 €	990,00 €
	Armeeritud vundamendi rajamine uute seinte alla (põrandaplaad paksendus)	m3	1,4	590,00 €	826,00 €
	Armeeritud ja täis valatud õõnesplokk seinte ehitamine, sh. sidumine siseseintega kabinettide 7, 8 ja 9 vahel	m2	24,5	135,00 €	3 307,50 €
	Välisseinte sidumine roostevabade varrastega uue rajatava betoneeritud õõnesplokk siseseinaga kolmest kohast	kmpl	3	400,00 €	1 200,00 €
	Olemasoleva lõõriga siseseina tugevdamine -täis ladumine/valamine	kmpl	1	390,00 €	390,00 €
	Hoone nurga armeerimine kolmest punktist diagonaalse keemiaga kinnitatud vardaga	kmpl	3	250,00 €	750,00 €
	Müürlati asendamine, uute lae kandekonstruktsioonide paigaldamine/olemasolevate osaline taastamine, kabinettide 8 ja 9 osas	kmpl	1	2 600,00 €	2 600,00 €
	Karkassil kipslae ehitamine, kabinetid 8 ja 9	m2	23	75,00 €	1 725,00 €
	Puistevilla paigaldamine pööningule rekonstrueeritavasse ossa	m2	15	29,00 €	435,00 €
	Fassaadi krohvimine (eemaldatud krohviga osades)	m2	50	49,00 €	2 450,00 €

	Fasaadi väiksemad krohvi/pahtli parandused ja katmine lubivärviga rekonstrueeritava hoonemahu osas	m2	165	36,00 €	5 940,00 €
	KOKKU				25600,50
	Käibemaks 22%				5632,11
	Kokku käibemaksuga				31232,61

Lugupidamisega
 Olari Aavik
 Juhatuse liige
 OÜ Arens Ehitustööd
 56 203 528