

AJ Kauste 0,4 kV JS  
esise taastamine:  
killustik 2,5 m<sup>2</sup> ; 0,5 m<sup>3</sup>  
kõnniteeplaadid 1 m<sup>2</sup>

AJ Kauste

Teega ristumine:  
Kaitsetorus PVC110 750N L=6m  
Kruusaga taastamine ca 2 m<sup>2</sup> ; ca 1 m<sup>3</sup>

1:50  
Joon 001-1

MPL444819 AXP 4G120 L= 115 / 122 m  
KP kaabliga samasse trassi ca 92m lõigus.  
ca 0,7 m sügavusele










Kaitsetorudes:  
PVC110 750 L= 6 m  
PVC110 450N L= 109 m

Evaldi  
20501:001:0404

Kärdla metskond 1  
39201:004:1130

12113 Tahkuna majaka tee  
39201:004:4852

Kärdla metskond 2  
20501:001:1781

- TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL**
-  Olemasolev komplektalajaam  
Killustikuga ja kõnniteeplaatidega  
taastamine
  -  Olemasolev 0,4 kV maakaabel
  -  Olemasolev 10 kV maakaabel
  -  Projekteeritud maakaabel  
kaitsetorus PVC D110 750N
  -  Projekteeritud maakaabel  
kaitsetorus PVC D110 450N
  -  Projekteeritud tarbijakaabli  
reservrtoru PVC D50 450N
  -  Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp  
(väiksem tingmärk on mõõtkavas)
  -  Kruusaga taastamine
  -  Kinnistu piir



#### Märkused:

- ) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 14319G.
- ) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- ) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
- ) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

Endli  
20501:001:0405

1:50  
Joon 001-2

LK239022  
Tarbijakaabli jaoks reservrtoru  
PVC50 450N L=2 / 4 m  
Uks maantee poole.  
Kohapeal tähistustokk.

Tellijä:		Toovõtja:		Address:	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev:	detsember 2025
Töö nimetus:	Endli liitumise tööprojekt. Kauste küla, Hiiu maakond.			Reg nr:	11445550	Töö nr:	LC4565
Joonise nimetus:	Asendiplaan			Telefon:	5642985	Joon nr:	001-0
				e-mail:	ain.talts@enersense.com	Mõõtkava:	1:500 (A4)
				Projekteerija:	Ain Talts		