X = 6429700
Y = 714300

6429700

N
S

Metsa tee 1
73201:001:0205

Metsa tee 2
93401:001:0441

Metsa tee 6
93401:001:0402

Saaretare
93401:001:0571

Silla
73201:001:0207

Kütte
73201:001:0235

Kuivati
93401:001:0111

Lobotka–Värska metskond–Verhulitsa tee lõik 4
93401:001:0354

Pinnasehunnik

Maa-alune veehoidla põhi 35.02

Haljasala taastamine 7 m2

Haljasala taastamine 26 m2

Ristpõnine gaasitrassiga, kaabel 1 m allpoolt

Demonteeritav ÕL mast

Demonteeritav 10 kV ÕL

Proj. 10 kV kaabel AHXAMK-W 3*240/35 nr. KPL244286, L=640 /678 m torus D=160 mm, lahtise kaeve lõigus sügavusel min. 1 m

Kraaviga ristumisel kaabel 1 m kraavi põhjast, torus 160 mm /750 N, L=6 m

Raadamine 55 m2

Raadamine 322 m2

Tee kaitsevöönd

33.00
32.05–32.38
600bet

33.53—mp.
32.43 gaasitrass

34.29—mp.
32.79 gaasitrass

33.08 gaasitrass

33.07 gaasitrass

33.81—mp.
32.81 gaasitrass

33.82—mp.
32.92 gaasitrass

33.99—mp.
32.99 gaasitrass

34.22—mp.
33.22 gaasitrass

Lahtise kaeve lõigus sügavusel 1,2 m kohtus 2kV X

Paurimiskaevik

Kasvupinnas, maksimaalne osakeste suurus 20mm

Tagasitäide, liiv

Hoiatuslint, kollane, veniv kile

Proj. kaabel kaitsetorus D160 mm, 750N

KAABLI PAIGALDUS LAHTISEL MEETODIL
TEEMAAL HALJASALALE

Tingmärgid

- Proj. 10 kV kaabel torus
- Olemasolev 0,4 kV kaabel
- Olemasolev 10 kV kaabel
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Puuritav lõik
- Kinnistu piir
- Sidetrass
- Sidekaabel
- Gaasitrass
- Taastatav haljasala

Projekt	LC3911: Pikk 41 tarbimiskoha nimivoolu suurendamine, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa				Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan, leht 3			Joonise nr	1
	Projekteeris	Enn Kraav	12.11.2025	53 359520	Mõõtkava	
	Kontrollis	Enn Kraav			Staadium	Tööprojekt
					Keel	Leht / Lehti
					EST	3 / 4

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 6012285
Registrikood 12083348