

"Autolaadija liitumine Koonga Kaupluse kinnistul.
Koonga küla. Lääneranna vald. Pärnumaa."
LEONHARD WEISS OÜ, töö nr LC3133-1)

- XW1 - Varem projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- Varem projekteeritud liitumiskilp
- Varem projekteeritud jaotuskilp
- Varem projekteeritud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht
- Likvideeritav objekt

TINGMÄRGID:

- XW1 - Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- S - Projekteeritud sidekaabel PVC kaitsetorus
- Projekteeritud elektrisõidukite laadimiskoha märgistus 976b
- Projekteeritud liiklusmärk 575e
- Projekteeritud parkimiskoha märgistus 949a
- Projekteeritud LED-valgusti
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht
- Projekteeritud elektriauto laadimisjaama kaitsepost
- Projekteeritud elektriauto laadimisjaama alus
- Projekteeritud elektriauto laadimisjaam
- Projekteeritud kiviparkett

- Olemasolev elektrikilp
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev KP kaabelliin
- SK - Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- S - Olemasolev sidetrass
- Olemasolev sideõhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- V - Olemasolev veetrass
- Krundi piir

MÄRKUSED:

1. Geodeetilise alusplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovõrkudega, mis on koostatud Alt ja Ülevalt OÜ-poolt (töö nr. G19/2024, mai2024). Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Haljasalal ja kõnnitee all kaabelliinid rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorus tugevusega 450N sügavusele vähemalt 0,7m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Jaotuskilp paigaldatakse krundile Koonga kauplus, nii et kilbi tagakülg oleks vastu seina ja uks avaneks parkla poole.
5. Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed. Peale ehitustööde lõppu taastada endine olukord.

FORMAAT A3 420 x 297 mm

Töö nimetus: Koonga kauplus laadimistaristu				Objekti aadress: Koonga kauplus, Koonga küla, Lääneranna vald, Pärnumaa		
Tellija: Elektrum Eesti OÜ				Joonise nimetus: ASENDIPLAAN		
Kontrollis	J. Vargo	02.05.25		MTR nr. TEL003705		
Koostas	N. Demeštšenko	02.05.25				
Töö nr: PL25-23-5-4	Staadium: TP	Versioon: -	Joon. nr: EV-1	Mõõtkava: 1:500	Faili nimi: PL252354_TP_EL-4-01_EV-1-Asend.dwg	Leht: 1/1

pluvo
OÜ PLUVO EESTI
Värvi tn 4, 10621
Tallinn, Eesti
e-mail : info@pluvo.ee
www.pluvo.ee