

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON JA TÖÖDE MAHUD

Tabel 1. Materjalide spetsifikatsioon

Pos nr.	Nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5	6
1.	Leedvalgusti 35 W	Vizulo Micro Martin 35 W L22 3000 K	tk	9	Tellida koos 1 zhaga pesa ja 2 m pikkuse paigalduskaabliga Dok. EL-9-02
2.	Kaitsmefiksaator ja sulavkaitse 6 A		kompl	9	
3.	Konsool kinnitusega puitmastile 0,25 m		tk	9	
4.	Puitmast	Maapealse kõrgusega 7 m	tk	9	
5.	Puitmasti tarvikud		kompl	9	
6.	Tugi puitpostile		kompl	2	
7.	Masti tõmmits		kompl	1	
8.	Kordusmaandus mastile	Fe Ø12,5	kompl	2	Joonis EL-7-02
9.	Ühendusklemmid valgusti ühendamiseks rippkeerdkaabliga	(1 isolatsiooni läbistav ja 1 harilik klemm)	kompl	9	
10.	Ühendusklemmid rippkeerdkaabli ühendamiseks rippkeerdkaabliga		kompl	1	
11.	0,4 kV rippkeerdkaabel • Al 3x25+35 mm ²	N: AMKA 3x25+35	m	350	

Tabel 2. Tööde mahud

Pos nr.	Kirjeldus	Ühik	Maht	Märkused
1	2	3	4	5
1.	Ettevalmistustööd (ehitusplatsi piirdestamine, ette valmistamine, ohutusplakatite paigaldamine, vajal. väljalülituste tellimine ja võrguühenduste taastamine)	obj	1	
2.	Mahamärkimine	obj	1	
3.	Puitposti paigaldus	tk	9	
4.	Masti tõmmitsa paigaldus	tk	1	
5.	Mastitoe paigaldus	tk	2	
6.	Rippkeerdkaabli paigaldamine puitpostidele	m	350	
7.	Kordusmaanduse rajamine	tk	2	Joonis EL-7-02
8.	0,25 m konsooli ja valgusti ning kaitsmete ühenduste montaaž	tk	9	
9.	Kontrolltoimingud ja ehitusdokumentatsioon, sh: <ul style="list-style-type: none"> • Teostusmõõdistused ja teostusjoonised; • Elektrotehnilised kontrollmõõtmised ja aruanne; • Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon; • Elektripaigaldise kasutuselevõtu audit; • Võrgu- ja kilpide skeemid; • Seadmete ja paigaldiste kasutusjuhendid ja garantiidokumendid; • Valgustehnilised kontrollmõõtmised ja aruanne (vajadus täpsustada Tellijaga); 	kompl	1	

MÄRKUSED

1) Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab töövõtja.

2) Kõik tellitavad seadmed ja materjalid kooskõlastada eelnevalt Tellija esindajaga.

3) Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõiki vajalikke materjale, sh ka materjale, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde nõuetekohaseks teostamiseks ning süsteemi(de) normaalseks ja pikaajaliseks tööks ning funktsioneerimiseks pärast väljaehitustöid.