



MÄRKUSED

1. Koeevis laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasihitamisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Tõitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui koeevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasesse.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikeevimise abil.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käitsi.
8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.

Tellijä: 	Toövõtja: 	Address: Mõigi 3, Tallinn Reg. nr.: 10117 11445550	Kuupäev: 28.12.2020
Töö nimetus: Muri(Aruküla) F5 nõuetekohasus, Jõelähtle küla, Jõelähtle vald, Harjumaa IP6555	E-mail: liina.randvoo@enersense.com Tel nr.: +372 55 498 220	Joon nr.: 001	Mõõtkaava: 1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Liina Randvoo Kontrollis: Liina Randvoo		