



Tingmärgid:

• 1 kihiline asfaltkate 3665 m²

• betoonkivi kate 24 m²

• kruuskate 2915 m²

• murukate 7223 m²

• 1 kordne pindamine 5870 m²

• 2,5 kordne pindamine 2556 m²

• killustikkate 145 m²

• kruuskattest teeperv 670 m²

• pinnasekate 205 m²

• asfaltkate (kergliiklustee alas) 50 m²

- Märkused:
- Ühikud toodud meetrites.
 - Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
 - Ehituskaeviku toetamise vajadus konkreetsetes tööloigust otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
 - 1 kihiline asfaltkate sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda maanteeameti juhendist, AKÖL 1500<AKÖL 20<3000, killustik AKÖL 20 3000-6000.
 - Pärast ehitustööd tuleb teekattemärgistus taastada.
 - Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500.
- Maainsener OÜ, jaanuar 2024 a. Töö nr GEO 6780.

audustuse nr	Kuupäev:	Projekteeris:	
		Selgitus:	
<div><div><div>Altren Projekt OÜ</div><div>MTR nr EKP002873 reg. 21.02.2014</div><div>Vana-Haase, Saare-Rakke küla Elva vald</div><div>Tartumaa 61113</div><div>Tel: +372 53402723</div></div><div>Objekti aadress või aadressid:</div><div>Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik</div><div><div>Vastutav isik: Tiit Korn</div><div>Altkirj: altkirjastatud digitaalselt</div></div><div><div>Projekteerija: Vahur Laas</div><div>Altkirj: altkirjastatud digitaalselt</div></div></div>	Töö nimetus:	Tellijä:	
	Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp		AS Emajõe Veevärk
	Joonise nimetus:	Ehitusprojekti koostaja:	
		Altren Projekt OÜ	
		Mõõtka:	1:500
	Töö nr:	24011	
	Joonise digitaalsel aadressil:	24011_TP_VKV+979_v02.dwg	
	Kuupäev/versiooni nr:	Joonise nr:	
	Projekti tunnus:	24011	
	Projekti staadium:	TK	
		VKV-4-18	