

Lisa 1. Peamiste tööde ja materjalide mahud

Nr	Ehitustööd ja materjalid	Ühik	Kogus	Märkused
1	<b>Eeltööd</b>			
2	Mahamärkimistööd	töö	1	
3	Võsa ja puittaimestiku likvideerimine ning kändude juurimine	m <sup>2</sup>	~385	
4	Juurdevoolava vee ümbersuunamine, ajutiste pinnasvallide rajamine	töö	1	
5	Vajadusel vee pumpamine	töö	1	
6	Ajutise filtrekraani paigaldamine sette allavoolu kandumise vältimiseks	töö	1	
	<b>Sissevoolu regulaatori likvideerimine</b>			
7	Vajadusel möödavoolukraavi rajamine	m	~15	geomeetriline maht
8	Regulaatori lõhkumine pulbristajaga	m <sup>3</sup>	~15	geomeetriline maht
9	Betooni ja metalli transport vastuvõtukohta	m <sup>3</sup>	~15	geomeetriline maht
	<b>Lookleva jõesängi rajamine</b>			
10	Vajadusel ajutise möödavoolu kraavi rajamine	m	~85	
11	Orgaanilise sette väljakaevamine ja äravedu	m <sup>3</sup>	~40	geomeetriline maht
12	Liivase sette väljakaevamine ja ümber planeerimine	m <sup>3</sup>	~175	geomeetriline maht
13	Juurde toodav mineraalne pinnas	m <sup>3</sup>	~45	geomeetriline maht
14	Juurde toodav huumuspinnas, h=100 mm	m <sup>3</sup>	~100	geomeetriline maht
15	Kivisillutise fr. 200-300 (500) mm, mille vahed kiilutakse killustikuga fr. 16-64 mm, rajamine	m <sup>2</sup>	~60	
16	Suuremate kivide või puitmaterjali voolusängi paigutamine RMK ökoloogi juhendamisel	töö	1	
	<b>Väljavooluregulaatori rekonstrueerimine</b>			
17	Olemasoleva silla puidust konstruktsiooni eemaldamine	kmpl	1	
18	Olemasoleva regulaatori betoonist seinte puhastamine samblast jms	m <sup>2</sup>	~23	
19	Olemasoleva regulaatori betoonist põhja puhastamine samblast jms	m <sup>2</sup>	~10	
20	Vajadusel betoonist regulaatori seinte parandus sobiva seguga	m <sup>2</sup>	~23	
21	Vajadusel betoonist regulaatori põhja parandus sobiva seguga	m <sup>2</sup>	~10	
22	Olemasoleva regulaatori paekivist tugimüüride vuukide puhastamine lahtisest materjalist	m <sup>2</sup>	~4	
23	Paekivist tugimüüride vuukide tähtmine sobiva seguga	m <sup>2</sup>	~4	
	<b>Uue silla rajamine</b>			
24	Uue silla rajamine	kmpl	1	
24.1	Metalltala HEB 100, L=2150 mm	tk	2	
24.2	Immutatud pruss 100x100x3000 mm	tk	2	
24.3	Immutatud pruss 100x100x2000 mm	tk	14	
24.4	Immutatud pruss 150x100x2000 mm	tk	1	
24.5	Immutatud pruss 100x100x1140 mm	tk	4	
24.6	Immutatud pruss 100x100x700 mm	tk	4	
24.7	Immutatud pruss 50x100x1910 mm	tk	6	
24.8	Immutatud pruss 50x100x1140 mm	tk	4	
24.9	Immutatud hõõvellaud 21x120x1910 mm	tk	2	
24.10	Immutatud hõõvellaud 21x120x2015 mm	tk	4	
24.11	Kruvivai 70x685 mm, keeratav	tk	4	
24.12	Metalltala valamine olemasoleva regulaatori kaldasamba sisse	tk	4	
24.13	Kinnitustarvikud	kmpl	1	
	<b>Heakorratööd</b>			
25	Ehitusaegsete pinnasvallide likvideerimine	obj	1	
26	Ajutise filtrekraani likvideerimine	töö	1	
27	Haljastuse rajamine	m <sup>2</sup>	975	
28	Ehitustööde käigus rikutud teekatete taastamine	töö	1	
29	Ehitustööde käigus rikutud haljastuse taastamine	obj	1	
30	Nõuetekohase teostusmöödistuse koostamine	töö	1	
31	Muud tööd			