Tingmärgid (projekteeritud VK torustikud):

VS1-X 00.00 1)00.00 DeXX 0.00	Proj. veetorustiku sõlme tähis projekteeritud maapinna kõrgus toru kõrgus ja läbimõõt toru sügavus (m)
MK-X 00.00 1)00.00 DeXX 0.00	Proj. veetorustiku maakraani tähis projekteeritud maapinna kõrgus toru kõrgus ja läbimõõt toru sügavus (m)
Siiber-X 00.00 1)00.00 DeXX 0.00	Proj. veetorustiku siibri tähis projekteeritud maapinna kõrgus toru kõrgus ja läbimõõt toru sügavus (m)
LPK-X 00.00 1)00.00 DeXX 0.00	Proj. veetorustiku läbipesukaevu tähis projekteeritud maapinna kõrgus toru kõrgus ja läbimõõt toru sügavus (m)
ØXX 0.00	Proj. veetoru läbimõõt toru pikkus (m)
KK-X 00.00 1)00.00 DeXX 2)00.00 DeXX 3)00.00 DeXX 0.00	Proj. ühiskanalisatsiooni kaevu tähis projekteeritud maapinna kõrgus 1)toru põhja kõrgus väljavoolul ja läbimõõt 2)toru põhja kõrgus sissevoolul ja läbimõõt 3)toru põhja kõrgus sissevoolul ja läbimõõt kaevu sügavus (m)
ØXX L=0.0 i=0.000	Proj. kanalitoru läbimõõt toru pikkus (m) toru lang
RVP-X 00.00 1)00.00 DeXX 2)00.00 DeXX 0.00	Proj. ühiskanalisatsiooni reoveepumpla tähis projekteeritud maapinna kõrgus 1)toru põhja kõrgus väljavoolul ja läbimõõt 2)toru põhja kõrgus sissevoolul ja läbimõõt pumpla sügavus (m)
KS1-X 00.00 1)00.00 DeXX 0.00	Proj. survetorustiku sõlme tähis projekteeritud maapinna kõrgus toru kõrgus ja läbimõõt toru sügavus (m)
ØXX 0.00	Proj. survekanalitoru läbimõõt toru pikkus (m)
VS11-X 00.00 1)00.00 DeXX 0.00	Proj. kinnistu veetorustiku sõlme tähis projekteeritud maapinna kõrgus toru kõrgus ja läbimõõt toru sügavus (m)
ØXX 0.00	Proj. kinnistu veetoru läbimõõt toru pikkus (m)
KKK-X 00.00 1)00.00 DeXX 2)00.00 DeXX 3)00.00 DeXX 0.00	Proj. kinnistu kanalisatsiooni kaevu tähis projekteeritud maapinna kõrgus 1)toru põhja kõrgus väljavoolul ja läbimõõt 2)toru põhja kõrgus sissevoolul ja läbimõõt 3)toru põhja kõrgus sissevoolul ja läbimõõt kaevu sügavus (m)
KT-X 00.00 1)00.00 DeXX 2)00.00 DeXX 0.00	Proj. kinnistu kontrolltoru tähis projekteeritud maapinna kõrgus 1)toru põhja kõrgus väljavoolul ja läbimõõt 2)toru põhja kõrgus sissevoolul ja läbimõõt pumpla sügavus (m)
ØXX L=0.0 i=0.000	Proj. kinnistu kanalitoru läbimõõt toru pikkus (m) toru lang

V1	Proj. ühisveetorustik
K1	Proj. isevoolne ühiskanalisatsioonitorustik
KS1	Proj. surveline ühiskanalisatsioonitorustik
V11	Proj. kinnistu veetorustik
K11	Proj. kinnistu isvoolne kanalisatsioonitorustik
	Proj. ühiskanalisatsioonikaev
	Proj. kanalisatsioonikaev kinnistul
	Proj. reoveepumpla
	Proj. isevoolse torustiku muhvotstega siiber
	Proj. veetorustiku läbipesukaev
	Proj. ühisveetorustiku maakraan
	Proj. torustiku soojustus
	Likvideeritav/kasutusest kõrvaldatav torustik
	Likvideeritav või kasutusest välja jäav objekt
	Proj. kaeviku piirjoon
	Proj. torustik kinnisel meetodil
V1	Vajadusel kaitstav puu
W1	Projekteeritud toitekaabel kaablikõris
	Proj. pumpla elektri-automaatika kilp
	Taastatav asfaltkattega sõidutee
	Taastatav haljasala
	Taastatav kruuskate
	Reoveepumpla kuja R=10 m

Tingmärgid (geodeetiline aluspaan):

	Katastripiir
	Mõõdistusala piir
	Olemasolev veetorustik
	Varem likvideeritud veetorustik
	Olemasolev kanalisatsioonitorustik
	Olemasolev madalpingekaabel
	Olemasolev madalpingekaabel kaitsetorus
	Olemasolev madalpinge signaalkaabel
	Olemasolev keskpingekaabel
	Olemasolev keskpingekaabel kaitsetorus
	Olemasolev madalpinge õhuliin
	Olemasolev sidetrass
	Olemasolev sidekaabel
	Olemasolev side õhuliin
	Varem likvideeritud küttetrass

MÄRKUSED:

- Käesolev joonis on autoriõiguste kaitse all olev objekt.
- Hilisema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
- Ehitus- montaažtööde tegemisel järgida kehtivaid norme, valmistajatehase juhiseid, olemasolevate võrkude valdaja tingimusi.
- **Torustiku paigaldamisel tuleb juhinduda plasttorude paigaldusjuhendist "Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend." RIL 77 - 2013.**
- Joonis on Seletuskirja ja selle lisade lahutamatu osa.
- Topo-geodeetiline alusplaan on koostatud OÜ WeW poolt, töö nr GEO-244-24, 2025 a.
- Koordinaadid L-EST`97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Kaevamistöödd olemasolevate tehnovõrkude läheduses teha käsitsi.
- Tehnovõrkude olemasolul tuleb enne ehitustööde algust taotleda ehitustegevuse luba ehitusalasse jäävate tehnovõrkude valdajatelt. Ehitustööde läbiviimisel järgida olemasolevate tehnovõrguvaldajate kooskõlastuse tingimusi. Olemasolevate tehnovõrkude ja maapinna kõrgusmärgid, materjalid täpsustada enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist koha peal.
- Puud, mis jäävad kaeviku servast lähemale, kui 2 m kaitsta ehitustööde ajaks.
- Isevoolse reoveekanalisatsiooni torustike paigalduse minimaalne sügavus maapinnast on 1,2 m (mõõdetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.
- Survetorustiku paigalduse minimaalne sügavus maapinnast on 1,8 m (mõõdetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.
- Survetorustikel on antud toru põhja kõrgusmärk.
- Isevoolse kanalisatsiooni torustikel on antud toru põhja kõrgusmärk.
- Torude pikkused on antud meetrites. Torude pikkused on antud kaevu/sõlme teljest kaevu/sõlme teljeni ühendusdetailide pikkusi arvestamata.
- Projekteeritud kaevude luugid peavad olema teleskoopkaanega nii, et saaks nende kõrgust muuta +/-15 cm.
- Projekteeritud siibrid ja maakraanid tuua teleskoopse spindlipikendusega maapinnani kape alla.
- Projekteeritud survetorustikud märgistada spetsiaalse signaalkaabliga.
- Projekteeritud kanalisatsiooni- ja veetorustiku ristumisel tuleb veetorustik paigaldada tagades minimaalne lubatud rajamissügavus ning tehnovõrkude vahelised vähimad kujad.
- PE-survetorustike paigaldamisel pidada kinni minimaalsest lubatud painderaadiuse nõudest või kasutada vastavaid PE-poognaid.
- Olemasoleva maapinna kõrgusarvud kaevude ja sõlmede kohal on saadud interpoleerimise teel ja vajadusel kuuluvad täpsustamisele ehitustööde käigus.
- Juhul kui olemasolevad tehnovõrgud paiknevad teistel sügavustel kui geodeetilistes uuringutes ja joonistel kirjeldatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse selgumist.
- Muudatuste sisseviimise korral tuleb sellest teavitada projekti koostajat. Vajadusel korrigeeritakse projekti.

-	-	-
Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev

AQUARE OÜ
Reg.nr. 14785938
Ehitajate tee 110
Tallinn, Harjumaa
Tel +372 5801 0491
aquare@aquare.ee
EEP004288

Tellija:	Terrat AS
Töö nimetus:	Jõgisoo küla liitumine Ambla aleviku ÜVK-ga projekteerimistööd
Koostas:	Irina Moseitšuk
Joonise nimetus:	Veevarustuse ja kanalisatsiooni asendiplaan nr 1
Vastutav pädev isik:	Marko Raid
Lähtefaili nimetus:	AQ24199_TP_v01_Jogisoo-VKV.dwg
Objekti aadress(id):	Ambla alevik, Reinevere küla, Jõgisoo küla, Järva vald, Järva maakond

Projekti koostamise kuupäev:	Väljatrükkimise kuupäev:	Töö nr:	Staadium:	Joonise nr:	Mõõtkava:
09.01.2025	28.02.2025	AQ24199	TP	VKV-4-01	1:500