Arheoloogiamälestis
Linnus "Lingutusmägi"
reg. nr. 12869

Mäe tee 30
50101:004:0233

Mäe tee 32
50101:004:0279

Poka tee 15
50101:004:0271

Poka tee 17
50101:004:0292

Poka tee 19
50101:004:0316

Poka tee 21
50101:004:0133

Poka tee 11a
29101:001:0601

Indonurga
50101:004:0035

22267 Melliste-Heiti tee
50101:004:0329

Indoväljа
50101:004:0274

Otsa
50101:004:0220

Poka tee 13a
29101:001:0572

LP Mäe tee 32

LP Poka tee 13

LP Poka tee 15

LP Poka tee 17

LP Poka tee 19

0,145 km

0,69 km

0,775 km

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suundpuurimine ca 32m, vt pikiprofiili (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suundpuurimine ca 21m, vt pikiprofiili (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suundpuurimine ca 17m, vt pikiprofiili (puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D50)

"Melliste ja Poka külade vahaline jäigvitts ja jalgtee eelprojekt", OÜ PALMPRO ja TEEPROJEKTID TIIT KORN FIE töö nr 135-TL-2016

Ettevaatust, drenaaž lähedal!!! Vt seletuskiri ptk 2.2.

Melliste-Heiti tee ääres põllumaal paigaldada mikrotorustik min 1m sügavusele

Melliste-Heiti tee ääres põllumaal paigaldada mikrotorustik min 1m sügavusele

Maaparandusehitise reguleeriv võrk
Melliste, kood: 2104610020050/001

Teekaitsevöönd

Teekaitsevöönd

Y = 673850

X = 6468750

Y = 674050

X = 6468750

N

W

E

S

Märkused:

- Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega - Geopartner OÜ, töö nr GEO 24-4624.
- Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Mikrotorustiku paigaldussügavuse üldnõuded:
  - haljasalal, kus puudub otsene oht mikrotorustikule, min 0,5 m;
  - kohaliku tee transpordimaal või transpordimaa puudumisel kohaliku tee servale lähemal kui 3 meetrit paigaldada mikrotorustik min 1 m sügavusele;
  - ristumisel kohalike- ja sisesõiduteedega, liheda liiklusega õuealal, parkimisplatsi all, künnimaal min 1,0 m.
- Täiendavad tingimused riigitee maaüksusele kavandatud mikrotorustikule:
  - riigitee maaüksusele kavandatud mikrotorud peavad paiknema minimaalselt 1,0 m sügavusel ning 750 N tugevuses kaitsetorus.
  - riigiteest kinnised läbiminekud üldine nõue 1,5m kattest ja mahasõitudel 1,2m ning 1250 N tugevuses kaitsetorus.
    Mikrotorustiku erijuhud paigaldussügavuse ja täiendava kaitsmise vajaduse kohta on ära toodud asendiplaanidel.
- Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning arvestada tehnorajatiste kaablikaitsevööndiga, miles kõikvõimalikud kaeve ja multitööd kaablivaldaja loata on keelatud.Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevöönds võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelvalve üksusega.
- Projekteeritud mikrotorustiku paiknemine ristuva tehnovõrgu all või kohal määrab tehnovõrgu sügavus. Ristumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada tehnovõrgu alt, kui pealt poolt pole võimalik kinni pidada nõutavast sügavusest või ei nõuta teistli. Ristumisel ja rööpkulgemisel teiste kommunikatsioni trassidega pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
- Ehituse ajal lahtikavatud kaablid, torud ja kaevud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimiseks.
- Sidetrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaevise täitmisel tihendada pinnast. Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba.
- Vältida trasside vahetus läheduses säilitatavate puude vigastamist.

Tingmärgid

33101:004:0011 Põhila	Olemasolev hoone
	Katastritunnus ja aadress
	Katastripiirid
	Olemasolev keskpinge õhuliin
	Olemasolev madalpinge õhuliin
	Olemasolev keskpinge maakaabel
	Olemasolev madalpinge maakaabel
	Olemasolev sidekaabel
S	Olemasolev sidekanalisatsioon
V	Olemasolev veetrass
K	Olemasolev kanalisatsioon
SK	Olemasolev sadeveekanalisatsioon
D	Olemasolev drenaaž
	Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)
	Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp maapinnal)
	Projekteeritud sidekaev
	Projekteeritud lõpp-punkt (markerpall maa sees)
	Projekteeritud maasisene mikrotorustik(side) - DB-klassi (Direct Bury) märgistusega, min 1000N
	Projekteeritud maasisene mikrotorustik(side) kinnisel meetodil - puurumistoru PE D50, 1250N
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees
	Projekteeritud kaitsetoru
	Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik

Projekt	Tartu maakond, Kastre vald, Melliste küla piirkonna valguskaabli sidelahendus - EST-MIIL-150				Tellija	Eesti Andmesidevõrgu AS
Joonis	Asendiplaan				Joonise nr	10769K3_TP_EN-4-01
LEONHARD WEISS	Projekteeris	Janek Lõhmus		53 477 135	Mõõtkava	M 1: 500
LEONHARD WEISS OÜ	Kontrollis	Janek Lõhmus		53 477 135	Staadium	Tööprojekt
E-post:estonia@leonhard-weiss.com	Projekijuht	Janek Lõhmus		53 477 135	Kiwi EST	Leht 2 Lehti 6
Telefon: +372 601 2285						
Registrikood 12083348						

170763_TP_EN-4-01_asendiplaan.dwg 07/05/2020