


MÄRKUSED

1. Puurimise ja manteldamise sügavused täpsustada puurimistööde käigus vastavalt tegelikule geoloogilisele läbilõikele.
2. Juhttorule Ø273mm teha otsaalune savitamponaaž.
3. Manteltorudele Ø168mm tagune tsementeerida kogu sügavusel 0-25m.
4. Puurkaevu oodatav erideebet q=0,55 l/sm.
5. Puurkaevu eeldatava toodangu 4,16 l/s puhul on alandus staatilisest veetasemest ca 7,5m.

MATERJALID

Jrk.nr.	Materjali nimetus	Mõõtmed	Ühik	Kogus	ÜhKaal	Kaal
1.	MANTELTORU	273x6	jm	6,1	39,5	241
2.	MANTELTORU	168x6	jm	25,4	25,9	658
3.	TSEMENT		T	0,76		

		TELLUJA: INFRAGATE EESTI AS			
		Reg.nr.10782297 MTR EP10782297-0001 Hüdroteoloogiliste tööde tegevusluba nr. 357 Address: Üksnurme tee 16 Üksnurme küla Saku vald Harjumaa 75513 GSM: (372) 50 36 229 Tel.: (372) 6 705 077 e-mail: info@balrock.ee		PROJEKT: HARJUMAA ANIJA VALD AEGVIIDU ALEV RANNA TEE 20 PUURKAEVU PROJEKT	
TEGEVDIREKTOR: K. ALASI PROJEKTEERIJ: K. ALASI		ASUKOHT: HARJUMAA ANIJA VALD AEGVIIDU ALEV RANNA TEE 20 MÜ 11201:004:0035		VK-6-02	
		JOONIS: PUURKAEVU LÕIGE		Mõõt 1:500 Koostatud 28. Märts 2023	