





## Tingmärgid:

	Olemasolev maapind
	Projekteeritud maapind
	Projekteeritud kaugküttetorustik

Märkused:

1.  märgiga tähistatud ristuvate tehnovõrkude sügavused on teadmata. Kõrgused on vajalik ehitustööde käigus välja selgitada ning vajadusel projekteeritud torustiku pikiprofiili korrigeerida.
2. Elektri- ja sidekaablite täpne kõrgus tuleb määrata ehitustööde käigus. Vajadusel tuleb ette jäävad kaablid tõsta ülesse või lasta allapoole projekteeritavast torustikust.
3. Soojustorustiku ristumisel teiste tehnovõrkudega tagada vähimad püstkujad:
  - Elektri- ja sidekaablitega - 0,2 m
  - Veetoru ja survekanalisatsiooniga - 0,2 m
  - Isevoolse kanalisatsioonitorustikuga - 0,2 m
  - Gaasitorustikuga - 0,3m

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

<div>TÖÖ NIMETUS:</div> <div>Kostivere kaugküttetorustike rekonstueerimine Aruküla tee piirkonnas</div>	<div>PROJEKTEERIJAJA:</div> <div>OÜ SOOJATOOJA ÜK.12667672 TEL. +372 507 1350 E-MAIL: info@soojatooja.ee</div> <div> <b>SOOJATOOJA</b> engineering and consulting</div>		
<div>JOONISE NIMETUS:</div> <div>Pikiprofiil</div>	<div>TÖÖ TELLIJAJA:</div> <div>ADVEN EESTI AS REG. 10066299</div>	<div>TÖÖ VÄLJAANDMISE AEG:</div> <div>15.12.2023</div>	
<div>Address:</div> <div>11307 Kostivere tee; Aruküla tee 5a; Aruküla tee 8; Aruküla tee 3, Kostivere alevik, Harju maakond</div>	<div>Projekteeris</div>	Hannes Jürivate	/alkkirjastatud digitaalselt/
	<div>Vastutav isik</div>	Tanel Rugam	/alkkirjastatud digitaalselt/
	<div>JOONISE NR:</div> <div>6-01</div> <div>TÖÖ NR:</div> <div>24010-2</div>	<div>MÕÕTKAVA:</div> <div>1:500</div>	<div>STADIUM:</div> <div>Tööprojekt</div>