Vaade 3

Kinnine läbimine
L=18m, 1250N , D=160
RV-2 , km 12,73

Riigitee 20160 Lokuta-Kõnnu tee
km 12,54 - 12,74 tehnovõrgu kulgemine kaitsevööndis lahtisel kaevel sellest
km 12,61 - 12,65 tehnovõrgu kulgemine kaitsevööndis kinnisel läbimisel

63801:001:0077
Hiietamme

RV-2

Lokuta-Kõnnu tee

27601:002:0036
20160 Lokuta-Kõnnu tee

heinapõld

Lahtine kaeve
L=83m, 450N , D=160

Kinnine läbimine puude alt
L=43m, 1250N , D=160

27601:002:0054
Raku

Lahtine kaeve
L=241m, 450N , D=160

Vaade 4

63801:001:0077
Hiietamme

Lokuta-Kõnnu tee

27601:002:0036
20160 Lokuta-Kõnnu tee

heinapõld

Demonteerida AS-35 õhuliini
mastist M1-M10, mastid M1-M9 demonteerida
L= 3x876m

27601:002:0054
Raku

27601:002:0068
Põlma

Riigitee 20160 Lokuta-Kõnnu tee
km 12,43 - 12,54 tehnovõrgu kulgemine kaitsevööndis lahtisel kaevel

M1A mastilt demonteerida Kõnnu LP
ja paigaldada see M10 uuele mastile

M10 asendada r/b mast uue tõmmitsatega
puitmastiga
Kl. 5 tan H=11m.
Tõmmitsad 2x l=7m, a=0,3m.

M10

Lahtine kaeve
L=241m, 450N , D=160

Tingmärgid Projekteeritud

- 1W2 1W2 — Projekteeritud 15 kV maakaabelliin torus lahtisel kaevel
- 1W2 1W2 — Projekteeritud 15 kV maakaabelliin torus kinnisel kaevel
- Demonteeritav 10 kV õhuliin
- Katastriüksuse piir

Tingmärgid olemasolevad

- Katastripiir
- Ol.ol 0,4 kV ohuliin
- Ol.ol 15 kV ohuliin
- S S S — Ol.ol sidetrass
- D D D — Ol.ol Drenaaž

Projekt	VÄNDRA-VILUVERE Saeveski HL 10kV fiidri rekonstrueerimine, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Tellija	Elektrilevi OÜ
Joonis	Asendiplaan vaade 3 ja 4
Joonise nr	IP6769-1
Projekteeris	J.Hövel 53051974
Mõõtkava	M 1:500
Kontrollis	
Staadium	Tööprojekt
Keel	EST
Leht	3
Lehti	9

LEONHARD WEISS
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EL10665798-0001