Demoneerida litumiskilp mastist M2 LK201838
Tõsta liituja EIC 04417828-0
projekteeritavasse kilpi LK235557
Paigaldada uus PK= 500A P2P arvesti

Proj. 0,4kV liitumiskilp
LK235557, 1-kohaline, voolutrafodega
-Tarbija: Vanalinna tn 2
-Tõsta LP EIC 04417828-0
-Peakaitse 500A
-Arvesti tüüp: P2P
-Rajada maanduspaigaldis

Madalpingekaablid
F3:AJ26247 - LK235557
AXPK 4G240
MPL438320, MPL438321
L_{trass}=2x5m
L_{kaabel}= 2x9m

43001:001:0006
Vanalinna tn 2

Reservtoru, D160
Reservtoru, D160
Reservtoru, D160
~0,8m
Reservtoru, D160
Reservtoru, D160
Reservtoru, D160
KPL409797, AHXAMK-W 3+240+35

43001:001:0001
Vanalinna tänav lõik 1

43001:001:0005
Vanalinna tn 4

Paigaldada komplektalajaam AJ26247.
KAJ630 tüüp 1, skeem A.
Olemasolev maapind: H=1,7-1,95 m. Alajaam: H=2,25 m.
630kVA 21(10,5)/0,41 kV, trafo lülitada primaarpingele 10,5 kV.
Ehitada alajaama maandus.
Alajaama elektriline skeem on esitatud joonisel E301.
Alajaama 0,4 kV elektriline skeem on esitatud joonisel E303.

Kruusketate taastamine ca 6m²

Proj. maakaabel
KOL69:Vanalinna:(risti) - AJ26247
KPL409797,
AHXAMK-W 3+240+35 20kV
L_{trass}=296m
L_{kaabel}=306m
Kaabliga paraleelselt paigaldada reservtoru -Ø160mm,
L(toru)=296m

Torude paigaldus kinnisel meetodil.
6xPVC D160 1250N,L(toru)= 29m
NB! Ühte reservtorusse paigaldada horisontaalmaandur Cu25.

Kruusketate taastamine ca 16m².
Kaabli kaitsetoru ja reservtoru D160 750N,
L=2x6m.

19502:003:0119
Vanalinna tn 5

X = 6494250
Y = 472360

58.4

Ettevaatust ristumine!

Ennem kaevetööde algust täpsustada torude sügavust.

19502:003:0265
Vanalinna tn 1

Torude paigaldus kinnisel meetodil.
2xPVC D160 1250N,
L_{toru}=60m.

19502:003:0098
Vanalinna tn 3

~0,4m
Reservtoru, D160
KPL409797, AHXAMK-W 3+240+35

19502:003:0093
Viire tn 5

19502:003:0129
Vanalinna tn 3a

Ettevaatust ristumine!

Ennem kaevetööde algust täpsustada kaablite sügavust.

19502:003:0113
Viire tn 5a

Ettevaatust ristumine!

Ennem kaevetööde algust täpsustada torude sügavust.

Alajaam VANALINNA:(Risti)

47.8

19501:001:0474
Tallinna mnt 49

Torude paigaldus kinnisel meetodil.
2xPVC D160 1250N,
L_{toru}=49m.

43001:001:0005
Viire tn 3

Haljasala taastamine



MURUKÜLV	
KASVUPINNAS	15 cm
TAGASITÄIDE	
LIIV	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS	

Kruusa taastamine



KRUUS	12 cm
PAEKILLUSTIK	25 cm
DREENKIHT LIIVAST	20 cm
TAGASITÄIDE	
LIIV	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS	

TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

1W2	Keskpinge maakaabel, kaitsetorus tugevusega 450N, kui ei ole määratud teisiti
	Projekteeritud rajatise kaitsetugevuse määrangu muutus 1250N-le
	Puurimiskaevik
	Likvideeritav objekt
	Veevarustuse kaitsevöönd
	Projekteeritud kilbi reaalsed mõõdud
	Komplektalajaam
	Projekteeritud maanduskiire asukoht ühiskaevikus keskpinge kaablitega ja reservtorudega
	Projekteeritud reservtoru tugevusega 750N, kui ei ole määratud teisiti
1W 1W	Taastatav freespuru-, kruusa- või killustikkate - ca 22m2.
	Taastatav haljasala - ca 209 m2.

Muinsuskaitse objekt/ala

Projekti nimetus	Vanalinna tn 2 elektriliitumine, VIrtsu alevik , Lääneranna vald, Pärnu maakond
Joonise nimetus	Asendiplaan
Projekteerija	Hepta Group Energy OÜ Teaduspargi 6/1 12618 TALLINN EESTI Tel. +372 5179698 info@hepta.ee
Tellija	Elektrilevi OÜ Veskiposti 2 10138, TALLINN, EESTI Tel. +372 777 1545 elektrilevi@elektrilevi.ee
Kontrollija: V. Romanjuk	Staadium: TP
Projektijuht: S. Kulp	Mõõtkava: 1:500
Projekteerija: M. Banko	Projekti nr: 13393P_JT3145
Kuupäev: 14.11.2025	Joonise nr: E201

420x594