Tingmärgid:

- prügikast
- olemasolev pääs krundile
- pääs hoonesse
- projekteeritud hoone
- rajatav tuletõrje veevõtumahuti
- V1 – projekteeritav veetorustik
- K1 – projekteeritav kanalisatsioonitorustik
- 1 – Hoone välisnurga tähis
- rajatav plastikust reoveemahuti 8m3
- projekteeritav reoveekanalisatsiooni kontrollkaev
- V11 – projekteeritav elektrimaakaabel
- rajatavad killustikkattega teed ja platsid
- projekteeritud soojuspumba välisosa
- P4 – projekteeritud parkimiskohad (4 kohta)
- PK – perspektiivis rajatav puurkaev, projekt koostatakse eraldi osana

Kõrgendiku tee 2
19801:011:0596

11410 Kiia – Vääna-Viti maantee
19801:011:0260

Kõrgendiku tee 4
19801:011:1110

Kõrgendiku tee 6
19801:011:1067

Kõrgendiku tee 6
19801:011:1066

Varsa tee 1
19801:011:0692

X = 6586800
Y = 523850

±0.00= +22.38

rajatav 8m3 kogumismahuti

garaaž

kumm m228nguv228ljak

bet kivi

terrass

orient

lõkkease

päikesepaneelid

rajatav puurkaev

puurkaevu hooldusala R10m

puhastatav kraav

kraav

R=60m, heitvee ja saasteainete pinnasesse juhtimise keeluala

R60

30

82

27,39

22,22

Tehnilised näitajad

hoone tulepüsivusklass:	TP3
maapealse osa alune pind:	335,2 m²
korruselisus:	1
maapealse osa maht:	1340m³
maht:	1340m³
absoluutne kõrgus:	26,7
pikkus:	27,4 m
laius:	12,3 m

Hoone välisnurkade koordinaadid

NR.	X	Y	Ol. olev kõrgus (m)	Projekteeritav kõrgus (m)
1	6586731.6197	523766.6345	21.83	22.38
2	6586756.8349	523777.3305	22.31	22.38
3	6586752.0529	523788.6007	22.41	22.38
4	6586726.8388	523777.9022	21.78	22.38

Märkused:

–Asendiplaani aluseks on Geoalus OÜ poolt koostatud Kõrgendiku tee 4a topo–geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega, töö nr 23–G343. Mõõdistatud 18.08.2023.a.
–Mõõdistatud L– EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

AD Projekt
Arhitektuur & Disain
Põllu tn 15, Elva 61504
Tel. 56257666
MTR EEP004574

OBJEKTI NIMETUS "Põllumajandushoone"			TÖÖ NR. AD–1010/23
TELLIJA Urmas Sepp			
OBJEKTI ASUKOHT Harjumaa, Harku vald, Liikva küla, Kõrgendiku tee 4a kinnistu (k.ü. 19801:011:1067)	JOONIS Asendiplaan		
	MÕÕTKAVA 1:500 (A2)	KUUPÄEV 10.10.2023	FAIL AD1010_EP_AS–4–01_asend
KONTROLLIS E. MARKVART	ERIALA A	STAADIUM Eelprojekt	JOONISE NR. A–1/6
PROJEKTEERIS J. PROST–KÄNGSEPP			