



Tingmärgid:

- kruuskate 86 m²
- murukate 17 m²
- freespurukate 65 m²

Märkused:

1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehitiskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehitiskaeviku toetamise vajadus konkreetsetes tööloigudes otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4. Pärast ehitustööd tuleb teekattemärgistus taastada.
5. Projektseerimise alusplaani on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Geopartner OÜ, 2024 a. Töö nr GEO 24-4350.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Solgitus:	
Altren Projekt OÜ <small>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Vanemuise, Suure-Rakke küla Elva vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723</small>		Töö nimetus:		Tellijä:
		Tartu maakond, Elva vald, Rannu alevik, Ringtee 17 veevarustuse ja roovekanalisatsioonitorustik		Dynamo OÜ
Objekti aadress või aadressid:		Joonise nimetus:		Mõõtkava:
Tartu maakond, Elva vald, Rannu alevik, Ringtee 17		Katte taastamise asendiplaan		1:500
Vastutav isik:	Allkiri:	Kauplev/versiooni nr:	Projekti tunnus:	Projekti staadium:
Tiit Korn	<small>(allkirjastatud digitaalselt)</small>	03.12.2024/v01	24053	TP
Projekteerija:	Allkiri:	Projekti tunnus:	Projekti staadium:	Joonise nr:
Vahur Laas	<small>(allkirjastatud digitaalselt)</small>	03.12.2024/v01	24053	TP
				Joonise nr:
				VKV-4-03