LK226818
Tarbijakaabli jaoks reservtoru
PVC50 450N L=2 / 4 m
Uks maantee poole.
Paigaldada märketulp.

km 9,30

Linnu
63901:003:0137

Leemendi
63901:003:0472

Pärli
63901:003:0407

X = 6532650

Y = 6439700

MPL421291 AXPK 4G120 L = 124 / 130 m
Kaitsetorus PVC110 750N L= 124 m
min 1,0 m sügavusel

Märkused:
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 11305G.
-) Linnu mü piirid on vastavalt piiriprotokollile.
-) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
-) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-) Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Olemasolev 10 kV maakaabel
- Olemasolev ElaSA mikrotorustik
- Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D110 750N
- Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D110 450N
- Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru PVC D50 450N
- Projekteeritud 0,4 kV jaotuskilp
- Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV kaabli jätkumuhv
- Kinnistu piir

ol.ol MPL403418 AXPK 4G240 L = 338 m
JK10434 - JK65586/LK218327

Põllusimuna
63901:003:0408

Ristumine 10 kV kaabliga

TP

12102 Hilleste-Hellamaa tee
63901:003:2570

ELA082

JK10434

MPL421292 AXPK 4G240 L = 3 / 5 m
Kaitsetorus PVC110 450N L= 2 m
0,6 m sügavusel

Jätkumuhv Al 240 mm²

ol.ol AXPK 4G240 L = 167 m
JK65101 - uus jätkumuhv
uus tähis MPL421292

km 9,18

Liiva tee
20501:001:0037

Uus-Mardi
63901:003:1941

Tellija: elektrilevi	Toovõtja: enersense	Aadress:	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev:	märts 2024
		Reg nr:	11445550	Too nr:	LC0618
		Telefon:	5642985	Joon nr:	001
Too nimetus:	Linnu suvila liitumise tööprojekt. Värssu küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.	e-mail:	ain.talts@enersense.com	Mõõtkava:	1:350 (A3)
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija:	Ain Talts		