



Tingmärgid:

- 1 kihiline asfaltkate 509 m²
- asfaltkate (kergliiklustee alas) 754 m²
- murukate 773 m²
- freespuru 16 m²
- kruuskate 115 m²

Märkused:

- Ühikud toodud meetrites.
- Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
- Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsetes tööloigust otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
- Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see uuesti paigaldada.
- Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
- Kõnnitee asfaltkate taastamise materjalide valikul lähtuda maanteameti juhendist, AKÖL 900<AKÖL 20<1500, killustik AKÖL 20 <500
- 1 kihiline asfaltkate sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda maanteameti juhendist, AKÖL 1500<AKÖL 20<3000, killustik AKÖL 20 3000-6000.
- Pärast ehitustööd tuleb teekattemärgistus taastada.
- Projekteerimise alusplaani on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Geomeister OÜ 2020a. Töö nr 20-G-1448.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Jaani-Hansu, Suure-Rakke küla Rannu vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723		Töö nimetus: Tartu maakond, Luunja vald, Lohkva küla, Kabina tee lõigus Pillikoori tee 3 – Kabina tee 8 veer- ja reoveekanalisatsioonitorustik		Tellijä: Luunja Varahalduse SA	
Objekti aadress: Luunja vald, Lohkva küla		Joonise nimetus: Katete taastamise asendiplaan		Töövõtja: Altren Projekt OÜ	
Vastutav spetsialist: Tiit Korn	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/			Mõõtkava:	
Projekteerija: Sven Zujev	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/			Töö nr :	VK2099
		Kuupäev: 15.12.2020	Ehitusliik: Laiendamine	Projekti staadium: TP	Joonise digiaadress: Töö nr : Joonise nr :
				AS-4-05	