


- TINGMÄRGID
- A Asfalt (monoliitne)
 - AK Stabiiliseerimiskihit (lubjakivikillustikuga segatud must kate)
 - B Betoon
 - 1 Peenliiv (kruusane, tihenemud, niiske)
 - 2 Kruus (liivane, tihe, niiske)
 - 3 Peen- kuni keskliiv (tihenemud, niiske)
 - 4 Killustik (lubjakivikillustik 32/64, tihe, niiske)
 - 5 Tehispinnas: kruusane liivane mull (mittplastne, kõva, niiske)
 - 6 Huumus (liivane, savine, lubjakivikillustik, määrdunud)
 - 7 Kruusane liivane savi (moreen, vähe- kuni keskplastne, siltke)
 - 8 Lubjakivirähk ja -klubi (kohev kuni keskstihe, määrdunud)
 - 9 Lubjakivi (nõrk, õhukese- kuni keskmisekihilise, niiske)
 - 10 Lubjakivi (kesktugev, keskmisekihilise, kuiv)

KAEVU TÄHIS	RKP - Linnaku	KK 1-14	KK 1-13	KK 1-12	KK 1-6	KK 1-7	KK 1-8	KK 1-9	KK 1-10	KK 1-11	KS 1-3	KS 1-4	KS 1-5	KS 1-6	Ol.ol.toru			
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	48.24	48.30	48.35	47.80	47.47	47.30	47.40	47.42	47.85	47.88	47.79	47.30	47.80	47.78	Rahustuskäev			
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	48.45	48.55	48.45	47.94	47.47	47.43	47.58	47.72	47.85	47.88	47.57	48.00	48.10	48.47	48.47			
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	44.46	44.53	44.69	44.90	45.08	45.20	45.48	45.75	46.06	46.32	45.64	45.69	45.78	46.56	46.98			
TORU RAJAMISSÜGAVUS	3.99	4.02	3.76	3.04	2.39	2.23	2.10	1.97	1.79	1.56	2.15	1.93	2.32	1.91	1.50			
LANG ‰	7	0													1	2	26	613.7
PIKKUS (m)										265.2		41.5		75.6	26.5	1.0		
TORU LÄBIMÕÖT		PVC De 160 - 265.2m													PE De 110 - 221.0m			PVC De 160 - 1.0m
VAHEKAUGUSED (m)		10.1	22.5	29.8	26.8	16.1	40.8	38.0	45.0	36.1	24.3	17.2	75.6	38.4	37.9	26.5	1.0	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN																		

MÄRKUSED:
1. Torustike asukoht vt. joonis AS 4-01.
2. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
3. Ühikute mõõdud on meetrites.
4. Kõrgused on EH2000 süsteemis.



KESKKOND & PARTNERID OÜ

Reg. nr. 11006388

Vasara 50, Tartu 50113

Tel. 733 0350; info@mahutid.ee

KESKKOND & PARTNERID OÜ

Projekti juht

Lauri Aim

Vastutav spetsialist

Sirle Punga

Projektsuunaja

Merilin Lilo

Tellijä

Arumänni OÜ

Töö nr.

017/2025

Projekt

Aruküla alevikus Linnaku maaüksuse planeeringuala vee- ja kanalisatsioonitorustikud

Aruküla alevik Raasiku vald Harjumaa

Joonis

Kanalisatsioonitorustiku pikiprofil RKP - Linnaku...Rahustuskaev

Staudum

Põhiprojekt

Fail

0172025_PP

Kuupäev

19.05.2025

Mõõr

1:50

Joonis

1:500

1:500

VK-6-01