

Mhor 1:500
Mvert 1:50

KAEVU TÄHIS	PK-6	SK-5
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	42.90	43.20 43.40
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	42.90	43.20 43.40
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	41.30	41.29 41.25
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.60	1.91 2.15
LANG / PIKKUS (m)	5.3 / 0.010	
TORU PARAMEETRID	PE/PP De110 - 5.3m	
TORU ALUS		
VAHEKAUGUSED (m)	1.53.8	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Mhor 1:500
Mvert 1:50

KAEVU TÄHIS	PK-7	SK-4
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	43.00	43.40
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	43.00	43.40
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	41.44	41.40
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.56	2.00
LANG / PIKKUS (m)	3.7 / 0.010	
TORU PARAMEETRID	PE/PP De110 - 3.7m	
TORU ALUS		
VAHEKAUGUSED (m)	3.7	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Mhor 1:500
Mvert 1:50

KAEVU TÄHIS	SK1	PK-8
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	42.10	43.00
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	42.10	43.00
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	42.10	42.17
TORU RAJAMISSÜGAVUS	0.00	0.83
LANG / PIKKUS (m)	0.005 / 14.0	
TORU PARAMEETRID	PE/PP De110 - 14.0m	
TORU ALUS		
VAHEKAUGUSED (m)	14.0	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Mhor 1:500
Mvert 1:50

KAEVU TÄHIS	SK1	PK-9
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	42.00	43.00
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	42.00	43.00
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	42.00	42.06
TORU RAJAMISSÜGAVUS	0.00	0.94
LANG / PIKKUS (m)	0.005 / 12.4	
TORU PARAMEETRID	PE/PP De110 - 12.4m	
TORU ALUS		
VAHEKAUGUSED (m)	12.4	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

Ettevaatust! Enne tööde alustamist veetorustiku kaitsevööndis kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus esindaja.
Olemasoleva veetoru kõrgus täpsustada lahtikaevamisel. Kaitsevööndis käsitöö!
Projekteeritud sademeveetoru ristumisel olemasoleva veetoruga vajadusel näha ette veetoru toomine projekteeritud sademeveetoru alt (või sademeveeetorust kõrgemalt).
Lahendus kooskõlastada eraldi OÜ-ga Järve Biopuhastus.
Ristumiskohas tagada vertikaalne kaugus min 0,1 m (puhasvahe).

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteerija:	Vastutav spetsialist:	Seeriatüüp:	
Projekteerija:	OÜ PALMPRO, Väätsa tee 11a, Häädemeeste, Tõrtseva vald, 61402 Tartumaa tel: 730 2020; 508 75 16; e-mail: info@palmpro.ee; MTR regnr: EEP00168		Töö nimetus:	Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee ehituse põhiprojekt	Töö number: 226
			Joonise nimetus:	Torustiku pikiprofiil	Joonise number: VK-6-05
Vastutav spetsialist:	Olev Saago	Allkiri:	Eliitse aadress:	Kiviõli linn, Graniidi ja Jõe tänav	
Projekteerija:	Olev Saago	Allkiri:	Projekti staadium:	Põhiprojekt	Kuupäev: 01.12.2019
Töö väljasõnmise aeg:			Väljaminud lahenduse/variandi jrk. nr:		Jrk. nr. 1

Palmpro

Skaala: 1:500