

Teedeprojekt OÜ töö nr T02818  
"Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee" tingmargid

- PLANEERITUD A/B KATTEGA SÕIDUTEE
- PLANEERITUD A/B ÜLEKATE FREESITUD ALUSEL
- PLANEERITUD A/B KATTEGA SÕIDUTEE
- PLANEERITUD A/B KATTEGA JALGTEE (\*5/6cm)
- PLANEERITUD KRUUSKATE
- PLANEERITUD SÕIDUTEE PEENAR
- PLANEERITUD HALJASTUS (MURU)
- PLANEERITUD METSA JA VÕSA RAIE ALA

„Riigitee 11395 Laulasmaa-Lohusalu km 0,000-3,756 asuva lõigu rekonstrueerimise projekt“  
(Landverk OÜ, Töö nr T2406)

- KATENDID
- Proj. konstruktsioon 1A, sõidutee
  - Proj. konstruktsioon 1B, sõidutee
  - Proj. konstruktsioon 1C, üleminek projekteeritud katendile (2-kihiline ülekate)
  - Proj. konstruktsioon 1D, 1-kihiline ülekate
  - Proj. konstruktsioon 1E, kattetaastus
  - Proj. konstruktsioon 2A, ristmikud
  - Proj. konstruktsioon 2B, mahaõidud
  - Proj. konstruktsioon 3, jalgtee
  - Proj. konstruktsioon 4A, betoonkivist sillutis (punane)
  - Proj. konstruktsioon 4B, betoonkivist sillutise ümberladumine
  - Proj. konstruktsioon 5, tugipeenrad ja mahaõidu lõpuosad
  - Proj. konstruktsioon 6, muld ja murukülv


Muudatus projektiga  
hõlmatud ala

- Projekteeritud tehnoõrgud:
- varem projekteeritud veetorustik
  - varem projekteeritud survekanalisatsioon
  - varem projekteeritud isevoolne reoveekanalisatsioon
  - Projekteeritud veetorustik
  - Projekteeritud survekanalisatsioon
  - Projekteeritud lisa survekanalisatsioon
  - projekteeritud veesõlm
  - projekteeritud kanalisatsiooniõõlm
  - projekteeritud tuletõrjehüdrant
  - likvideeritav puu
  - likvideeritav rajatis
  - lahtise kaeviku piir / puurimiskaevik
  - sundpuurimise orinteeruv pingi asukoht
  - riigimaantee kaitsvöönd 30m

TINGMÄRGID:

- Olemasolevad tehnoõrgud:
- Olemasolev sademeveekanalisatsioon
  - Olemasolev reoveekanalisatsioon
  - Olemasolev veetorustik
  - Olemasolev madalpinge maakaabel
  - Olemasolev madalpinge õhuliin
  - Olemasolev sidekaabel
  - Olemasolev sidekanalisatsioon
  - Olemasolev kõrgepinge maakaabel

- MÄRKUSED:
- Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vt. seletuskirjast;
  - Ehitustööde ja materjalide mahud vt. töömahtude tabelist;
  - Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;
  - Insenervõrkude kaitsetsoonis teostada töid käsitsi, vajadusel võrgud toetada;
  - Enne ehitustööde algust tuleb täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad;
  - Reoveekanalisatsioonitorustiku lõigu pikkused on võetud kaevu teljest kaevu teljeni;
  - Survetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m maapinnast torustiku peale;
  - Kanalisatsioonikaevud millete läbimõõd ei ole kajastatud joonisel on De400/315
  - Ennem ehitustööde algust täpsustada kinnistul planeeritava maapinna kõrgusmärgid ja vajadusel korrigeerida kaevukaante kõrgusmärgid

Projekteerija:		Tellija: Soojatehnik OÜ	
 Reg.nr:11000919 EEP000610 EPE000117 MP-0098-00 Veisikrve küla Võrre vald Jämsmaa ekore@ekore.ee www.ekore.ee		Objekti nimetus: Lohusalu reoveekogumisala veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööd	
Töö nr: TP-303/24		Töö nimi: MUUDATUSPROJEKT Lohusalu reoveekogumisala veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööd	
Staadium: Tööprojekt		Joonise nimi: Vee ja kanalisatsioonitorustike plaaniline lahendus	
Joonis: VK-4-02		Projekteeris: Eero Antons	
Kuupäev: 02.03.2026		Kontrollis: Eero Antons	
M 1:500		Allkiri	