

HALJALA VALD,
HALJALA 110 kV ALAJAAMA RIIGITEEGA 17174 KM 11,803 RISTUMISKOHT
KULULOEND
VASTAVALT TRANSPORDIAMETI TEHNILISTELE TÖÖKIRJELDUSTELE
(KLOTOID OÜ TÖÖ NR 050125)

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Möötüühik	Maht	Ühiku hind	Summa
1	2	3	4	5	6
1. EELTÖÖD					
10202	Load (raieluba jms), kindlustused	objekt	1		0,00
10211	Objekti digitaalne mahamärkimine	päev	0,5		0,00
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					0,00
2. ETTEVALMISTUSTÖÖD					
20212	Teemaa-ala puhastamine (nähtavusala olemasolevast võsast, üksikute puude puhastamine okstest 2,5 m kõrguseni)	m ²	35		0,00
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					0,00
3. MULLATÖÖD					
30101	Olemasoleva kasvumulla eemaldamine rajatava mahasõidu alt keskm. 75 cm paksuselt (160 m ²)	m ³	120		0,00
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine (täitepinnas 60 cm ja turvas 130 cm paksuselt) (160 m ²)	m ³	305		0,00
30107	Nõlvade planeerimine	m ²	15		0,00
30402	Teedehituseks sobiv muldematerjal (k>=0,5 m/ööp)	m ³	315		0,00
30502	Keskliiv (k>=1,0m/ööp), paksus 25 cm	m ²	170		0,00
30603	Katendi aluse pinna planeerimine, tihendamine ja õigesse kaldesse profileerimine	m ²	190		0,00
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					0,00
4. KATEND					
40501	Paekivikillustikust fr. 32/63 mm kihi ehitus kiilumiskihtidega 16/32 (kulunorm 35 kg/m ²) ja 8/12 (kulunorm 15 kg/m ²) koos transpordiga ja tihendamisega h= 25 cm	m ²	160		0,00
43003	Asfaltbetoonist AC 20 base (70/100) kihi paigaldamine paksusega 4 cm	m ²	125		0,00
43002	Asfaltbetoonist AC 16 surf (70/100) kihi paigaldamine paksusega 6 cm	m ²	125		0,00
43002	Killustikusegust pos. 6 (fr. 0/31,5) teepeenarde ehitus paksusega 10 cm	m ²	45		0,00
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					0,00
9. MAASTIKUKUJUNDUS JA HALJASTUSTÖÖD					
90201	nõlvadele	m ²	40		0,00
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					0,00

KOKKUVÕTE

Kulutused nr. 1 EELTÖÖD	0,00
Kulutused nr. 2 ETTEVALMISTUSTÖÖD	0,00
Kulutused nr. 3 MULLATÖÖD	0,00
Kulutused nr. 4 KATEND	0,00
Kulutused nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUS- JA HALJASTUSTÖÖD	0,00
KÕIK KOKKU: KANTUD KOGUSUMMASSE	0,00
Võimalikud lisakulud 5 %	0,00
KOKKU LISAKULUDEGA	0,00
KÄIBEMAKS 20%	0,00
KÕIK KOKKU	0,00

1. Kõik tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja normidele,

valmistajapoolsetele eeskirjadele ja kooskõlas heade ehitustavadeaga. Hinnad peavad sisaldama kõiki makse ja real kirjeldatud töö lisakulusid

2. Puistematerjalide mahud on antud tihendatult paigaldatuna.

3. Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud lisatöid, kulusid ja makse.

4. Töömahtude kalkulatsioon ei ole Pakkujale siduv, pakkujat peab arvestama hindade koostamiseks vajalikud mahud.