



TRANSPORDIAMET

Alan Muruväli
AS TREV-2 Grupp
trev2@trev2.ee
Teemeistri 2
10916, Tallinn, Harju maakond

Meie 17.06.2021 nr 8-6/21/15164-1

KINNITUSKIRI

Kinnitame, et AS TREV-2 Grupp, registrikoodiga 10047362, asukohaga Teemeistri tn.2, 10916 Tallinn, teostas 03.08.2017 a. sõlmitud hankelepingu nr. 17-00120/325 alusel riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kose-Ardu lõigu ehituse.

Töö on teostatud lepingu ja hea tava kohaselt.

Riigihanke nimetus: Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kose-Ardu lõigu ehitus

Riigihanke viitenumber: 182841

Hankelepingu kogumaksumus: 39 063 893,29 eurot ilma km-ta

Tööde teostamise ajaperiood: 14.08.2017 – 02.09.2020

Töövõtja meeskond:

Töövõtja esindaja/projektijuht: Alan Muruväli

Objektijuht/kvaliteedijuht: Indrek Trei

Objektijuhid: Armand Tamm; Jaan Kuutok (ehitusega seotud 20 kuud); Andro Aavik; Allar Adamson; Sandor Laanemäe; Oliver Ojala; Robert Sinikas (ehitusega seotud 20 kuud); Marko Rentik (ehitusega seotud 20 kuud); Rainer Jõesaar; Andrus Juhalu (ehitusega seotud 11 kuud); Vahur Talvik (ehitusega seotud 11 kuud).

Töödejuhatajad: Menhart Mardo; Margus Kupri; Aleksandr Boitsov (ehitusega seotud 11 kuud).

Lepingu raames teostatud tööd:

1. Projekteerimistööd – 90 900 eurot
2. Asfaltbetoonkatte ülakihi ehitus – 342 553 m²
3. Muldkeha ehitus – 1 080 869 m³
4. Raadamine – 1 293 00 m²
5. Ehitati uued sillad:
 - Kose-Risti liiklussõlme sild (km 42,361), pikkus 49m (avad 2,5m+2x22m+2,5m), maksumus 568 792,06 eurot
 - Ardu liiklussõlme sild (km 51,874), pikkus 53,54 m (avad 2,5m+2x24m+2,5m), maksumus 525 404,18 eurot
 - Vardja sild (km 44,462), pikkus 10,4m (ava 9m), maksumus 198 194,10 eurot
 - Uuejõe sild (km 46,757), pikkus 10,4m (ava 9m), maksumus 191 012,37 eurot
 - Kõrvenõmme sild (km 48,496), pikkus 10,4m (ava 9m), maksumus 187 685,13 eurot
 - Rõõsa ökodukt (torusild) (km 48,976), pikkus 50m, maksumus 1 669 636,81 eurot
6. Ehitati Torupilli tunnel (km 40,926), pikkusega 9,6m; maksumus 239 441,91 eurot.
7. Puhkeala rajamine – inventar 50 623 eurot, mänguväljaku kummikate 218 m², WC hoone koos mahutitega 55 231 eurot
8. Terasest truupide (dia=1000mm) paigaldamine – 792,5 m

9. Sademevee kanalisatsiooni ehitamine – SN8, PP De200 – 466 m, SN8, PP DN800 – 579,3 m
10. Elektri ja sidetööd - 176 063 eurot sh. 24kV maakaabli paigaldus 109 m, 12kV maakaabli paigaldus 503 m, 1kV maakaabli paigaldus 3 204 m.
11. Tänavavalgustuse ehitamine – 143 537 eurot
12. Muutuva teabega VMS (infotabloo-4tk) ja VSL(kiirusepiirangu märgid- 12 kompl) süsteemide paigaldamine – 555 878 eurot
13. Looma tarade ja aedade ehitamine – 26 040 m
14. Loomade tuvastussüsteem – 475 880 eurot
15. Ehitati 4 kahepaiksete truupi
16. Ehitati kaks loomaruupi

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Alo Kippar

ehituse projektijuht

põhja teehoiu osakond

5098463 Alo.Kippar@transpordiamet.ee