Tellija: Enefit Connect OÜ	enersense	Aadress:	Energia tn. 4 Pärnu	Töö nr:	IP4476
				Staadium:	TP
		MTR reg.nr:	TEL 001753	Kuupäev:	17.04.22
Töö nimetus:	Simiste 10 kV fiidri rekonstrueerimine Muhu vald, Saare maakond IP4476	Reg. nr: Telefon: e-mail:	11445550 51 64 840 leho@tt.ee	Leht/Lehti:	0/
				Mõõt.:	A3 1:12000
Joonise nimetus:	Üldasendiplaan – jooniste jaotus	Projekteerija:	Leho Jõeäär	Allkiri:	

Projekteeritud 10 kV maakaabelliin KPL208213
AHXAMK 3x120/35 M106 - HK1974
L_{trass}/L_{varuga}=478 /510 m kaablikaitsetorus Ø160 mm.

Suuremõisa

Projekteeritud 10 kV maakaabelliin KPL215826
AHXAMK 3x120/35 HK1974-AJ12226
L_{trass}/L_{varuga}=702 /720 m kaablikaitsetorus Ø160 mm.

Tikaaru

Projekteeritud 10 kV maakaabelliin KPL207972
AHXAMK 3x120/35 AJ12226 - AJ12143
L_{trass}/L_{varuga}=3648/3740 m kaablikaitsetorus Ø160 mm.
Tika metsatee ulatuses paigaldada kaabel tee jäljevahesse k.torus 750 N L=1746 m

Matsi AJ asendada uue KA 630VM alajaamaga AJ12226. Trafo 50 kVA tõsta ümber

Demonteeritav k/p õhuliin 3xAS-50 M106-M60, 4790m

Kolga AJ asendada endise Matsi trafota alajaamaga Uus nr. AJ12143. Trafo 50 kVA tõsta ümber

Projekteeritud 10 kV maakaabelliin KPL207981
AHXAMK 3x120/35 Kolga AJ12143 - AJ122142
L_{trass}/L_{varuga}=1321/1360 m kaablikaitsetorus Ø160 mm

Demonteeritav 0,4 kV õhuliini lõik 4xA-35 Kolga AJ F3 mast 1-8, L=344 m

Projekteeritud 10 kV maakaabelliin KPL207982
AHXAMK 3x120/35 Pädaste AJ12142 - õhul. M60
L_{trass}/L_{varuga}=839 /870 m kaablikaitsetorus Ø160 mm

Rekonstrueeritav 10 kV õhuliini lõik M60-M51 L=917 m. Uued mastid ja kaetud juhe BLL-99

Pädaste MAJ asendada uue alajaamaga AJ12142 MAJ trafo 100 kVA tõsta ümber uude alajaama

Pädaste

TINGMÄRGID

TINGMÄRGID

- 1W2 — projekteeritav 10 kV maakaabelliin
- 1W1 — projekteeritav 0,4 kV maakaabel
- olemasolev 0,4 kV õhuliin
- demonteeritav 10 kV ja 0,4 kV õhuliin

0 120 240 360 480 600
cm/m 1:12000