


TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
Projekteeritud KP kaabel
Projekteeritud kaitsetoru 750N
Projekteeritud kaitsetoru kinniselt 1250N
Puurimiskaevik
Olemasolev sidetrass
Võsa/okste eemaldus
Olemasolev KP õhuliin
Demonteeritav õhuliin koos mastide ja tugedega
Projekteeritud mast
Projekteeritud tugi


Ristmeväli 12 ; M 1:125



Kaitsetoru
1xPVCØ160, "1250N",
L=75m.
Paigaldada kinnisel meetodil.

Märkused:

- Investeeringuobjekti andmed:
- Uuest PAJ-st paigaldada KP maakaabelliin kuni uue alajaamani AJ13765. AJ Meevama:(Otepää) kulgevale KP kaablile teha sisselõige, paigaldades uus harukilp, millest võtta toide, paigaldades KP maakaabelliin kuni uue alajaamani AJ13766. Uuest alajaamast paigaldada KP maakaabelliin kuni Otepää-Vidrike õhuliini mastini nr 26, vastavalt joonistele IP5987-1 ja IP5987-2. Mastivõimustuslüliti Ilmjärve LP tõsta ümber masti nr 49 vastavalt joonisele IP5987-2.
- Demonteerimine:
Demonteerida AJ Kõsti:(Otepää) ja AJ Lõo:(Otepää).
Demonteerida Otepää-Vidrike õhuliin mastist nr 26 kuni AJ Kalevala:(otepää)
Demonteerida Kõsti ML LP kuni olemasoleva AJ Kõsti:(Otepää) KP õhuliin AS-25.
Vastavalt joonistele IP5987-1 ja IP5987-2.
- Maakaabel paigaldada transpordiameti maal minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Ristumisel teedega või kitsaskohtadega, paigaldada maakaabel vastavalt ristmevälja joonistele. Põllul paigaldada kaabel minimaalselt 1,2m sügavusele.
- Taastada katted.
Võsa-okste eemaldamine ~2033m2
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
- Projekteeritavad KP kaablid ristuvad Põllumajandus- ja Toiduameti дренаazitorustikega ja sidetrassidega (nii ristumine, kui ka paralleelne kulgemine sidetrassiga). Enne ehituse algust teha kindlaks torustike sügavus ja täpne asukoht.



| | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| Projekt Sangaste PAJ väljavõtte - Vidrike filid, Restu küla, Otepää vald, Valga maakond | | Tähta Enet Connect OÜ | |
| LEONHARD WEISS | | 100,4 kV Elektrivõrgu plaan | |
| Projektants Karl-Magnus Rebaine | | M111680 | |
| Korraldaja Aap Erik | | M111680 | |
| E-post: estonia@leonhard-weiss.com | | M111680 | |
| Tööd: EST | | M111680 | |
| Registrikood: 12083348 | | M111680 | |
| www.leonhard-weiss.ee | | M111680 | |