

## Aegviidu-Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimine ja kontaktvõrgusüsteemi käitamine:

### Vägeva Alajaama platsi ja juurdepääsutee TEEDEEHITUSLIKUD MAHUD (teetööde tehnilise kirjelduse ver. 18.02.2019)

#### KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine	kogusumma	1,00		
10202	Load, kindlustused	kogusumma	1,00		
10203	Infotahvliid	kogusumma	1,00		
10204	Tööpiirkonna korrashoid	kogusumma	1,00		
10206	Tööohutus	kogusumma	1,00		
10207	Keskonnannõuded	kogusumma	1,00		
10208	Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan	kogusumma	1,00		
10210	Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor	kogusumma	1,00		
10211	Tööde möödistamine ja märkimistööd	kogusumma	1,00		
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga	kogusumma	1,00		
10213	Tööjooniste koostamine	kogusumma	1,00		
10214	Tööprojekti koostamine	kogusumma	1,00		
10215	Muud tööd	kogusumma	1,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20101	Ettevalmistustööd	kogusumma	1,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine (h keskm 35 cm)	m <sup>3</sup>	208,00		
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine	m <sup>3</sup>	117,00		
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (Kf ≥ 0.2 m/ööp)	m <sup>3</sup>	50,00		
30501	Dreenkiht/liiv (hmin=30cm) (Kf ≥ 1 m/ööp)	m <sup>2</sup>	515,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
40501a	Killustikalus, fr 16/32, kiilutud h=30 cm (katendi tüüp I)	m <sup>2</sup>	250,00		
40501b	Killustikalus, fr 16/32, kiilutud h=30 cm (katendi tüüp II)	m <sup>2</sup>	221,00		
43002	Tihedast asfaltbetoonist (AC16surf) h =4 cm segu	m <sup>2</sup>	163,00		
43003	Poorsest asfaltbetoonist (AC16base) h=4 cm segu	m <sup>2</sup>	168,00		
44501	Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=8cm	m <sup>2</sup>	80,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	m <sup>2</sup>	200,00		
91501	Piirdeaia ehitamine	m	55,00		
91505	Autovärava ehitamine L= 5 m	tk	1,00		
91506	Jalgvärava ehitamine L= 1 m	tk	1,00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED	- €
KULUDE LOEND Nr 2: EBITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE	- €
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD	- €
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND	- €
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	- €

KANTUD KOGU SUMMASSE	- €
käibemaks 22%	- €
KOKKU käibemaksuga 22%	- €