Stromtec töö nr 24-122 tingmärgid

- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)
- Puurimise lähtekaevik
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Katastriüksuse piir

= 543850

71801:001:2151
Viimsi metskond 10

uue tee tamm

pinnase hunnikud

Liitumiskilp LK230268. Kilp paigaldada soklile. Peakaitse 3x10A.
Paigaldada liitumiskilbist reservtoru De75 L=4m. Toru ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Liitumiskilbi avanemissuund teostada kagusse.
Kilbile rajada maanduspaigaldis pot.ringiga.
Liitumiskilbi tagakülje keskpunkti koordinaadid:
X= 6579178.14
Y= 543839.83

Kr

kaitsetoru otsad 2tk

Proj. maakaabel MPL429076,
JK→LK230268;
AXPK 4x120, L=3+228+3;
Paigaldada kaablikaitsetorus Ø160, 750N, L=208m;
Paigaldussügavus min 0,7m.

1W1

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 27.08.2024
		MTR: TEL002388	Töö nr: 24-122
Töö nimetus: Viimsi metskond 314 liitumine madalpingel, Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond. LC1806. Tööprojekt.		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 001
		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:250 A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 2		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	