




Plaanilahendus
(M 1:100)



Pikilõige B-B (M 1:50)



Ristlõige A-A (M 1:50)



TINGMÄRGID


- AC surf (H= 6 cm), kate ülemine kiht
- AC surf (Hk= 6 cm), kate alumine kiht
- Olemasoleva kate pealispind
- Tasandusfreesimise ulatus

MÄRKUSED:

- Joonisel näidatud ühikuta mõõdud on meetrites.
- Liiklusmärkide nr 166 ja nr 351 vajadus sõltub konkreetsest künnisest asukohast.
- Liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile EVS 613, katemärgistus teostada vastavalt standardile EVS 614.
- Ristlõikes olevad kaldosad rajatakse üle 7,0 m kate korral.
- Tasandusfreesimise täpne maht (sügavus) selgub ehitustööde käigus.
- Künnisest ülesõitmisel tekkiva löögi vähendamiseks tuleb teravad servad ümardada.

Künniselise liikluse mõõtmised				
Kirrus	km/h	30	40	50
Künniselise liikluse kõrgus	cm	10	10	10
Künniselise pikkus (L)	m	6,0	7,4	9,0
Kaldosa kalle	1:n (%)	1:10 (10,0 %)	1:17 (5,9 %)	1:25 (4,0 %)
Kaldosa pikkus (l)	m	1,0	1,7	2,5
Künniselise pealispind	m	4,0	4,0	4,0
Tasase osa pikkus	m	4,0	4,0	4,0

Tööde mahud				
Kirrus	km/h	30	40	50
Olemasoleva kate tasandusfreesimine	m²	10,0 x B	11,4 x B	13,0 x B
AC surf (H= 6 cm), ülemine kiht	m²	10,0 x B	11,4 x B	13,0 x B
AC surf (Hk= 6 cm), alumine kiht	m²	6,0 x B	7,4 x B	9,0 x B
Katemärgistus (nr 977)	m²	0,3 x b	0,3 x b	0,4 x b
Liiklusmärk (166), vajadusel	tk	2	2	2
Liiklusmärk (351), vajadusel	tk	2	2	2
Liiklusmärk (688a)	tk	2	2	2
Liiklusmärk (688b)	tk	2	2	2

<div><div><div><div>MAANTEEAMET</div></div></div><div><div>E-post:</div><div>info@mnt.ee</div></div><div><div>Objekt:</div><div></div></div></div>		<div><div><div>Pärnu mnt. 463a</div><div>Tel 611 9300</div><div>10916 TALLINN</div><div>Faks 611 9360</div></div><div></div></div>	Projekt: Maanteeametis kasutatavate lahenduste tüüpjoonised			
Joonis:			TRAPETSIKUJULISE KÜNNISE TÜÜP JOONIS			
Kinnitas:	Kaupo Sirk	Kuupaev:	veebruar 2016			
Kontrollis:	Andres Urm	Mõõtkava:	-			
Joonestas:	Priidu Kooskora	Joonise nr:	1			
Tüüpjoonised		Töö nr:				