


Põhiliste mahtude loend

Nimetus	Kokku	Ühik
Kaablikaeviku kaevamine sidekanalisatsiooni multitoru paigaldamisega krundiväliselt	82	m
Kaablikaeviku kaevamine sidekanalisatsiooni multitoru paigaldamisega krundisiseselt	25	m
Sidekanalisatsiooni paigaldamine kinnisel meetodil	55	m
Krundisese muu sidekaabli paigaldus tugevoolu kaabliga samasse kaevikusse	101	m
KKS2 tüüpi betoon-sidekaevu paigaldamine	2	kmpl
Sidekanalisatsiooni ühendamine uude KKS2 tüüpi sidekaevu	4	kmpl
Sidekanalisatsiooni ühendamine olemasolevasse Telia sidekaevu	1	kmpl
Kontrollitoimingud ja nõuetekohane dokumentatsioon	1	kmpl
Trassi mahamärkimine ja teostusmöödistus	238	m

		Projekti nimetus: Rannarootsi tee 4 Stockoffice			Objekti aadress: Rannarootsi tee 4, Uuemõisa küla, Haapsalu linn, Läänemaa	
Töö nr.	Kuupäev	Koostas	Stadium	Fail	Leht	
RR4	20.06.2024	V. Sibrits	PP	RR4_PP_ENV-8-02_mahud.doc	1 / 1	