TINGMÄRGID

- projekteeritud sidekanalisatsioon (multitoru)
- kinnine läbiminek (täiendav kaitsetoru)
- projekteeritud sidekaev markerpalli ja tähispostidega

Märkused:

1. Kõrgused Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
2. Torude minimaalne paigaldamissügavus haljasalal ja kõnnitee all 0,7m, sõidutee all 1,0m.
3. Riigiteede maa-aladel min. paigaldamissügavused:
   - kaabli paigaldamise sügavus teemaal minimaalselt 1,0 m ümbritsevast maapinnast.
   - ristisuunalised läbiminekud olemasolevast teest teostada kinnisel meetodil minimaalselt 1,5m sügavuselt.
4. Sidetrassi paigaldamisel lähtuda Standardis EVS 843 "11.osa.Tehnovõrgud" toodud nõuetest.
5. Lõikumistel maa-aluste tehnovõrkude kaitsetsoonis teostada kaevetööd käsitsi.
6. Lõikumisel maa-aluste tehnovõrkudega otsustatakse alt- või ülevalt läbimineku kasuks koostöös võrguvaldaja esindajaga.
7. Kinnistel läbiminekutel määrata olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide sügavused enne puurimistööde algust võrguvaldaja juuresolekul.

sideprojekt oü sideprojekt OÜ reg-kood 12067096 www.sideprojekt.ee; info@sideprojekt.ee		Töö nr	E2602		Kuupäev	aprill 2026	
		Projekti nimetus	Passiivne side juurdepääsuvõrk				
Tellija	Telia Eesti AS	Objekti aadress	Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik	Staadium TP	Mõõt 1:500	Joonis/Leht(Lehti) 1/1(1)	
Proj.	René Ots	Joonise nimetus	Asendiplaan	Fail E2602_TP_EN-4-01_asendiplaan.dgn			