

Põhiliste tööde loetelu torustike rajamisel.

Jrk	Tööde nimetus	Mööd- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
	Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega)				
1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist.	töö	1		
2	Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine	töö	1		
3	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, ajutiste ehitiste jms eemaldamine)	töö	1		
4	Sademeveetoru PE/PP SN8 De160 mm paigaldamine	m	9		
5	Sademeveetoru PE/PP SN8 De250 mm paigaldamine	m	80		
6	Sademeveetoru PP SN8 De315 mm paigaldamine	m	400		
7	Märkelint kirjaga "Sadekanal" sademeveetorustikule paigaldamine	m	489		
8	Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	3		
9	Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De630/500 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	7		
10	1-kihilise asfaltkatte taastamine	m ²	70		
11	Murukatte taastamine	m ²	1320		
12	Kruuskatte taastamine	m ²	16		

Projekti tunnus ja osa: 24009 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk

Staadium:

Tööprojekt

Töö nimi: Tartu maakond, Kambja vald, Ülenurme alevik, Peetri tee kinnistute sademeveekanalisatsioonitorustik

Vastutav isik:

Vahur Laas

Ehitise aadress(id): Peetri tee, Ülenurme alevik, Kambja vald

Koostaja

Altren Projekt OÜ

Kuupäev/versioon

07.02.2024/v01

Põhiliste tööde loetelu torustike rajamisel.

Jrk	Tööde nimetus	Mööd- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
13	Survetorustike katsetamine	töö	1		
14	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring	töö	1		
15	Ehitatud torustike teostusmöödistus	töö	1		
16	Vajadusel kommunikatsioonide rajamine teisele sügavusele	töö	1		
17	Olemasolevate toruühenduste ühendamine	töö	1		
18	Olemasolevate toruühenduste sulgemine	töö	1		
19	Kivikindlustuse rajamine	töö	1		
20	Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega)	töö	1		
	Kokku				

Märkused:

1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi (tehnika, transport, tööjõud, maksud jne).
2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.