



Alates AJ Sigma kuni uue planeeritud alajaamani AJ15677 paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL228342, L=858 / 868 m (trass/tegelik kulu). Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 0.7m sügavusele.

Osaliselt KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL228342 suundpuurimisel puude juurte alt, L(puurimine)=90 m (trass/tegelik kulu). Paigaldus kinniselmeetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N, 2m sügavusele.

Tellija:	Töövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 20.09.2024
Töö nimetus: Kohila-Nõela võrgupiirkonna parandamine kohila alev, kohila vald, Rapla maakond IP7157	E-mail: liis.tammekand@enersense.com	Joon nr: 001/2(7)	Töö nr: RP/24/014/1
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Liis Tammekand	Mõõtkaava: 1:500(A1)	
	Kontrollis: Janar Kubbi		