N
W E
S

TINGMÄRGID
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud MP kaabelliin (1-kaabel)
- Projekteeritud plasttorud kaablitele
- Olemasolev liitumiskilp
- Olemasolev madalpingekaabel
- Killustikkatte taastamine 8 m²
- Katastripiir

Aruküla–Peningi kergtee lõik 7
65101:001:1038

Liitumiskilp LK235543
Uks avaneb Põldvuti kinnistu poole.
Paigaldada kaitsetoru Ø110, 450N
kliendi kaabli ühendamiseks, ca 2 m.

kill/ehitatav tee

orient

kill/ehitatav tee

kill

Tee all paigaldussügavus 1 m.

44.30
43.29–43.56 400pl

41300 Lagedi–Aruküla–Peningi tee
65101:003:0397

Põldvuti
65101:001:1037

Paigaldada jaotuskilp JK70427.
156581LK toide taastada läbi JK70427.

MPL438287
Kaablitrass, L = 35 m.
AXPK4G50, L = 38 m.
Torus PVC Ø110 450N L = 28 m.
Tee all: Torus PVC Ø110 750N L = 7 m.
Paigaldussügavus 0,7 m.

Olemasolev AXPK4G50 kaabel
ühendada jaotuskilpi JK70427.

Männioru
65101:001:0755

pinnase kuhi

Märkused:
1. Maakaabelliini minimaalne paigaldussügavus 0,7 m.
2. Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma vahetult kilpi ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.
3. Liitumiskilbi tingmärgi suurus vastab tegelikele mõõtmetele.
4. Liitumiskilbi ümbrus tasandada ja vajadusel lisada täitepinnas.
5. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

KAITSETORUGA KAABEL



PINNASE TAASTAMINE

- TAASTATAV PEALISKIHT (ASFALT,KRUUSKATE, SILLUTIS, MULD VÕI MURUKAMAR)
- TAGASITÄIDE KOHAPEALSEST PINNASEST
- KOLLANE VENIV HOIATUSLINT
- TÄIDE KIVIVABAST (KRUUSA-)* PINNASEST,
- KAITSETORU
- KAABEL

*KRUUSAKS LUGEDA PINNAS, MIS EI SISALDA KUNI 10 mm SUURUSI KIVE ÜLE 50 %
*TAASTATAV PEALISKIHT VASTAVALT EHITUSTÖÖDELE EELNENUD PEALISKIHILE

Tellija: ELEKTRILEVI OÜ, 10135 TALLINN Veskiposti 2	Projekteeris	Alexander Moroz		30.06.2025	5354 4098
	Kontrollis	Andres Kangro		-	5349 1331
	Projektijuht				

elektrilevi

ELEKTRILEVI OÜ
10135 TALLINN Veskiposti 2
elektrilevi@elektrilevi.ee
Tel. +372 715 4230
Registrikood 11050857
TEL000343

Projekt: Lagedi-Aruküla-Peningi tee liitumine
Kalesi küla, Raasiku vald, Harju maakond

Joonis: Sandri:(Aruküla) fiider F3 maakaabelliin ja liitumiskilp

Joonise nr: LC3539-TP-EL-4-01

Staadium: Tööprojekt

Mõõtkava: M 1 : 500

Nimetus: Asendiplaan

Keel: EST

Leht: 1

Lehti: 1