30401:001:2325
Tööstuse tn 8a

30401:001:2329
Kurna tee 3b

30401:001:2332
Vaela tee 4

30401:001:2331
Kurna tee 1b

30401:001:2104
Kurna tee 1

30401:003:0228
11115 Kurna-Tuhala tee
KM
7.12

30401:001:2122
Kargiliiklustee T1

Kaubandushoone

Taara

11.9

7.9

5.1

5,9m aiapostist

Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
JP tüüp 1, AJ26588
Nurga koordinaadid:
X = 6574933.4455 Y = 547559.2121
X = 6574934.9380 Y = 547556.8667
X = 6574932.0029 Y = 547554.9989
X = 6574930.5104 Y = 547557.3443
Rajada maanduskontuur
Fassaadi kujundus lahendatakse maalingutega

Tarbija alajaama tarbeks paigaldada
reservtoru mõõtekapi sisendi juurest
PVC De160 750N L=3m

Objekti elektrivarustuseks projekteeritud 20 kV kaablid
2xAHXAMK-W 3x240Al-35Cu, Nr KPL206788/KPL414641
L=2x(60+3)m kaitsetorus 750/1250N
Paigaldussügavus min 1,0m

Kulgemine parkla all
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 2x PE De160 1250N L=2x54m
Sügavus min 1,0m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Ettevaatust ristumine sadekanalisatsiooniga
ja elektrikaabliga
Ennem puurimist selgitada sügavus
Vajadusel kaevata lahti ja taastada asfalt

K/p kaablisse nr KPL206788 AHXAMK-W 3x240Al-35Cu
teha sisselõige ja mõlemad otsad jätkata muhviga
Maksima JA suunalisele kaablile määrata uus tunnus KPL414641
Muhvist peab kaabel kulgema sirgelt mõlemas suunas 2m

Ettevaatust ristumine
elektrikaabliga ja läheduses TV post

Taastada katendid vähemalt esialgsesse seisu
kogu ehitusala mahus

X = 6574900
Y = 547600

X = 6574850
Y = 547500

KOOSKÕLASTUSTE TABEL

JRK NR	ASUTUS	NUMBER	KUUPÄEV
1.	Elektrilevi OÜ	-	14.08.2025
2.	Kiili KVH OÜ	krundist väljas	10.07.2025
3.	Telia Eesti AS	39809524	11.08.2025

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 10.07.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	13861G	OBJEKT	Vaela tee 4 elektriliitumine keskpingel		
TÖÖ KOOD	LC3882	AADRESS	Harju maakond Kiili vald Kiili alev		
KOOSTAS	J. Rump	FAIL	13861G Vaela tee 4 elektri geoalus		
KONTROLLIS	M. Sepp	MÕÕTKAVA	1:500	LEHT 1 / 1	JOONIS Geodeetiline alusplaan
MÕÕDISTATUD	09.07.25				

Kirjanurk
TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 20 kV kaablitrass
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud jätkumuhv
- Paigaldus kinnisel meetodil

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt ELV OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr **492363**.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1,0m sügavusele, kui pole viidatud teisiti. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast. Ristumistel muu tehnovõrguga kutsuda kohale tehnovõrkude esindajad.
4. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714		Kuupäev: 17.07.2025
		MTR: TEL002388		Töö nr: 25-57
Töö nimetus:	Vaela tee 4 elektriautode laadimispunkti elektriliitumine Kiilvi alev, Kiili vald, Harju maakond. LC3882	Reg nr: 12688881		Joon nr: 00Y
		Telefon: +372 5534119		Mõõtkava: M1:500 A3
		e-mail: jaanus@stromtec.ee		
Joonise nimetus:	Üldasendiplaan	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280		
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja		