Märkused:
1. Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Kaevise pealtlaius sõltub pinnase varisemisohtlikusest ja töömasinast
3. Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
4. Täitmisel pinnas tihendada.
5. Liivapadi on vajalik kui kaevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasesse.
6. Peale ehitustöid taastada pinnas endisele kujule.

Rööbiti kulgemisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:

0,5 m - soojustrass
1,0 m - veetoru ja kanalisatsioon
0,5 m - sidetrass
1,0 m - gaasitrass
0,2 m - elektrikaablid

Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:
0,2 m - soojustrass
0,2 m - veetoru ja kanalisatsioon
0,2 m - sidetrass
0,3 m - gaasitrass
0,2 m - elektrikaablid

TINGMÄRGID:
- projekteeritud kergliiklustee ja sõidutee välisvalgustus koos jalandi, postiga h = 8 m ja konsooliga
- projekteeritud kergliiklustee välisvalgustus koos jalandi, postiga h = 6m
- W1.1 / W1.1 projekteeritud välisvalgustuse toitekaabel Ø75 mm, 450N kaitsetorus
- projekteeritud 750N kaitsetoru
- projekteeritud maandus
- projekteeritud välisvalgustuse min 1250N puurimistoru

Infrada OÜ TINGMÄRGID
- OLEMASOLEV KINNISTU PIIR
- PROJ. SÕIDUTEE ASFALTBETOONKATE (TÜÜP 1)
- PROJ. JALGRATTA- JA JALGTEE ASFALTBETOONKATE (TÜÜP 2)
- PROJ. MAHASÕIDU BETOONIKIV SILLUTIS (TÜÜP 3)
- PROJ. SÕIDUTEE KATTE TAASTAMINE (TÜÜP 4)
- PROJ. SÕIDUTEE ÜLEKATE (TÜÜP 5)
- PROJ. KRUUSKATE (TÜÜP 6)
- PROJ. HALJASALA
- PROJ. SÕIDUTEE JA JALGRATTA- JA JALGTEE TELG
- PROJ. ASFALTKATTE SERV
- PROJ. BETOONÄÄREKIVI (15x30, h=10cm)
- PROJ. MADALDATUD BETOONÄÄREKIVI (15x30, h=2cm)
- PROJ. GRANIITÄÄREKIVI (15x30, h=0cm)
- PROJ. PUUDE JA VÕSA RAIE
- LIKVIDEERITAV/ ÜMBERTÕSTETAV OBJEKT
- PROJ. KRAAV
- PROJ. HORISONTAAL KÕRGUSARVUGA
- PROJ. JALGTEEPIIRE
- PROJ. LIIKLUSMÄRK KODS SUURUSGRUPIGA
- PROJ. KAITSETORU
- PROJ. TRUUP
- PROJ. KATTEMÄRGISTUS
- PROJ. LIIKLUSMÄRK
- PROJ. TUGIPEENAR

Suundpuurimine.
Projekteeritud PE puurimistoru,
Ø75 mm, 1250N, 2x l = 13m

Suundpuurimine.
Projekteeritud PE puurimistoru,
Ø75 mm, 1250N, 2x l = 6m

Suundpuurimine.
Projekteeritud PE puurimistoru,
Ø75 mm, 1250N, 2x l = 32m

Suundpuurimine.
Projekteeritud PE puurimistoru,
Ø75 mm, 1250N, 2x l = 5m

Suundpuurimine.
Projekteeritud PE puurimistoru,
Ø75 mm, 1250N, 2x l = 8m

Suundpuurimine.
Projekteeritud PE puurimistoru,
Ø75 mm, 1250N, 2x l = 7m

Projekteeritud ühendus LJS-2 Vana-Narva mnt 12

Projekteeritud kaablikaitsetoru
Ø75 mm, min 750N, l = 10 m.
Tee alt min 1,0 m.

Projekteeritud kaablikaitsetoru
Ø75 mm, min 750N, l = 17 m.
Tee alt min 1,0 m.

Projekteeritud kaablikaitsetoru
Ø75 mm, min 750N, l = 6 m.
Truubi alt min 1,0 m.

Projekteeritud kaablikaitsetoru
Ø75 mm, min 750N, l = 6 m.

Vana-Narva maantee L3 44601:001:0356
Vana-Narva maantee L13 44601:001:0358
Vana-Narva mnt 10 44601:001:0447
Vana-Narva mnt 12 44604:001:0038
Vana-Narva mnt 14 44604:001:0241
Vana-Narva maantee L12 44601:001:0357
Vana-Narva mnt 18 44604:001:0014
Vana-Narva mnt 18a 44604:001:0015
Nurmevälja tn 2 44604:001:0240
Nurmevälja tn 4 44604:001:0253
Nurmevälja tn 6 44604:001:0254
Nurmevälja tn 3 44604:001:0070
Nurmevälja tn 1 44604:001:0025

F6-1 L1/16,8W 6/0m
F6-2 L2/16,8W 6/0m
F6-3 L3/16,8W 6/0m
F6-4 L1/16,8W 6/0m
F6-5 L2/16,8W 6/0m
F6-6 L3/16,8W 6/0m
F6-7 L1/16,8W 6/0m
F6-8 L2/16,8W 6/0m
F6-9 L3/16,8W 6/0m
F6-10 L1/16,8W 6/0m
F6-11 L2/16,8W 6/0m
F6-12 L3/16,8W 6/0m

F5-1 L1/59W 8/1m
F5-2 L2/59W 8/1m
F5-3 L3/59W 8/1m
F5-4 L1/59W 8/1m
F5-5 L2/59W 8/1m
F5-6 L3/59W 8/1m
F5-7 L1/59W 8/1m
F5-8 L2/59W 8/1m
F5-9 L3/59W 8/1m
F5-10 L1/59W 8/1m
F5-11 L2/59W 8/1m
F5-12 L3/59W 8/1m
F5-13 L1/59W 8/1m

Valgustusklass P4

0,5 m
1,5 m

X = 6597450
Y = 533550
X = 6597100
Y = 533560

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).

Tähistuslint või -traat
Märkelint
min 0,7
0,2-0,3
0,3
min 0,1
min 0,1
min 0,4

Muru (tee-ehitaja maht)
Huumusmuld (tee-ehitaja maht)
Kaeviku tagastäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
Kaitsetoru 450N
Toru alus - liiv 10 cm (kivises pinnases)

RISTUMINE TEISTE MAA-ALLUSTE
KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik tagada peali-poolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

kaabli paigaldamisel vastavalt gaasitrassi paigaldusjuhendile

olemasolev maa-aluse kommunikatsioon

kaabli paigaldamisel vastavalt sidetrassi paigaldusjuhendile

min 0,25

projekteeritud trass

Metallmasti jalandi paigaldus

0,05 - 0,1 m
Reguleerimiskruvid
Kruusliiv tihendada
ca 0,5 m
Olemasolev pinnas
Killustikust tihendatud padi h = 0,2 m
vastavalt jalandile

Geoalus	Geoalus OÜ	Töö nr 24-G445. Koostatud 16.10.2024 (Kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L-Est 97 süsteemis).	
Töö nr. 02524		Kuupäev: 11.02.2025	Objekt: Nurmevälja tn jalgratta- ja jalgtee ehitamise ning sõidutee rekonstrueerimise põhiprojekt
Leht: 1	Lehti: 2	Mõõtkava: M1:500	Joonise nimi: Asendiplaan / Joonise nr. EL-4-01 / Staadium: PP
Projekteeris:	Gerda Mändmaa		Tellija: Maardu Linnavalitsus
Kontrollis:	Harry Mitt		

MitiProjekt
MitiProjekt OÜ
registrikood:14566583
Aiandi 13/2, Tallinn, Harjumaa
info@mitiprojekt.ee