



**MÄRKUSED:**

- Torustiku algtäite materjalina kasutada liiva (Kf min 0,5 m/ööp, tih.tegur 0,95).
- Kaabel ümbritseta minimaalselt 15 cm paksuse liivakihi ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga.
- Kui teostatakse ehitustöid kaabli kaitsetsoonis (kas siis paralleelsel kulgemisel kuni 2 m kaablist või ristumisel), siis tuleb enne tööde algust võtta kaablivaldajalt kaablate paiknemissügavused.
- Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde määrab Tööõõtja konkreetsetl tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
- Torustike kohale paigaldada vastava tähistusega märkelint.

-		-		-	
Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus				Kuupäev
 <p>EEP004288</p>		<p>AQUARE OÜ Reg.nr. 14785938 Meistri tn 6 Tallinn, Harjumaa Tel +372 5801 0491 aquare@aquare.ee</p>			
<p>Projekti koostaja(d): Marko Raid</p>		<p>Tellijä: AS Viimsi Vesi</p>			
<p>Vastutav pädev isik: Marko Raid</p>		<p>Töö nimetus: Rohuneeme tee veevarustus ja kanalisatsioon</p>			
<p>Lähtefaili nimetus: AQ25106_PP_v01_Rohuneeme-VKV.dwg</p>		<p>Joonise nimetus: Kaevikute tüüpristlõiked</p>			
<p>Projekti koostamise kuupäev: 15.10.2025</p>		<p>Väljatrükkimise kuupäev: 11.05.2026</p>		<p>Töö nr: AQ25106</p>	<p>Projekti staadium: PP</p>
				<p>Joonise nr: VKV-7-01</p>	<p>Möötkava: -</p>