Vaade 1
M 1:500

KPL238556 Al 3x240 46/58 m

Paigaldada tõmmitsad,
asendada traavers
masti põhimõtteline paigutusjoonis
joonisel IP7146-K1-3L2

Demonteerida AS-35 M25-M26
kokku ca 25 m

M26

M27

Demonteeritav KP õhuliin

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 10 m
Tee alt min 1,2 m sügavuselt

ETTEVAATUST!
Sidekaabel

Pajumäe
38901:002:1511

Demonteerida AS-50 M24-M25
kokku ca 81 m

M25

3809205 Puusepa-Mäetsi tee
38901:001:0486

AJ16406
KAJ630, 50 kVA
Paigaldus vastavalt
joonisele IP7146-K1-3L1

M3

KPL238558 Al 3x240 428/436 m

M24

Demonteerida AS-25 AJ Puusepa-M24
kokku ca 11 m

M2

F1 MPL425934 Al 4G120 20/32 m
F3 MPL425935 Al 4G120 20/32 m
F5 MPL425936 Al 4G120 20/32 m

ETTEVAATUST!
Drenaaž

Poodi alajaam
38901:002:1400

M1

M1

Palmi
38901:002:1520

Poodi
38901:002:0029

65 Võru-Räpina tee
38901:002:1140

KM 4,99

Vaade 2

Vaade 2
M 1:500

Palmi
38901:002:1520

KPL238558 Al 3x240

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 13 m
Truubi põhjast min 1 m sügavuselt

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 22 m
Tee alt ja kraavi põhjast min 1 m sügavuselt

65 Võru-Räpina tee
38901:002:1140

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 17 m
Kraavi põhjast min 1 m sügavuselt

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 19 m
Vastavalt ristmeväljale joonisele RV-1

Demonteeritav õhuliin

KPL238563 Al 3x240 445/453 m

HK2229

KM 5,29

KPL241257 Al 3x240 42/54 m

ETTEVAATUST!
ELASA sidetrass
kõrgus h=75,68 m

Keskoja
38901:002:1040

Kassi
38901:002:1530

Paigaldada tõmmitsad,
asendada traavers
masti põhimõtteline paigutusjoonis
joonisel IP7146-K1-3L3

M3

Vaade 1

Vaade 3

Ristmeväli RV-1 (M 1:250)



Liinide tähistustes on enne kaldjoont
trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Tingmärke

- 1W2 — Projekteeritud KP maakaabelliin
- 3V1 — Projekteeritud MP maakaabelliin
- Projekteeritud KP harukilp
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud tõmmits
- Demonteeritav KP õhuliin
- Ol. olev KP õhuliin
- Ol. olev MP õhuliin
- Ol. olev MP kaabel
- Ol. olev side õhuliin
- D — D — Ol. olev drenaaž
- Ol. olev sidekaabel
- Katastriüksuse piir

Märkused:
1. Ehitustööd toimuvad tee nr 65 kaitsevööndis ja teemaal.
2. Teemaal paigaldada kaabel täielikult kaitsetorusse.
3. Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Kasutatud materjal:
1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 12001G) 05.2024

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt	**Võru-Leevi 10 kV fiidri rekonstrueerimine (I etapp) Puusepa külas Võru vallas Võrumaal**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**
LEONHARD WEISS	Joonis	**Asendiplaani vaated 1-2**			Joonise nr	**IP7146-K1-1**
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris	**K. Kangro**		04.06.2024	+372 53045971	Mõõtkava M 1:500
	Kontrollis	**K. Maaten**			+372 5127053	Staadium
	Projektijuht					Keel EST / Leht 2 / Lehti 4