



TÖÖDE MAHUD

Jrk nr	Töö nimetus	Mõõt-ühik	Mahasõit M5
1.	Mulde ehitamine (h=30 cm)	m ³	8
2.	Geotekstiili NGS 4 paigaldamine NGS 4, b=5m, MD/CMD ≥20 kN/m	m ²	47
3.	Kruusaluse ehitamine, pos 4 (h=30 cm)	m ³	15
MATERJALIDE VAJADUS			
1.	Geotekstiil NGS 4	m ²	47
2.	Kruus, pos 4 (fr 0–63mm)	m ³	15

MÄRKUSED

1. Ühikuta mõõdud on meetrites.
2. Teemulde nõlvus 1:1.5.
3. Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist.
4. Vajadusel mulde peale paigaldada geotekstiil NGS 4 tõmbetugevusega vähemalt 22,3 kN/m.
5. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete äravool, pinnakalle vähemalt 3%, maksimaalselt 9%.



Tulika 19
10613 Tallinn
tel. 6528408
tel. 5070951
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MPO008-00
MTR reg.nr.EP10033667-0001

Töö number:
241478

Tellija:
Riigimetsa Majandamise Keskus

Autor:
J.Käsk

Vast.spets:
H.D.Ots

Objekt:
Oede tee

Joonise nimi:
Mahasõidukoht M5

Joonis 4 Leht 1/1 Mõõt 1:500 Kuup. 03.2024