RB mast **Nr 37**
asendada III klassi
kreosoot immutusega
mastiga L=11 m

Mast Nr 37
Nihutada 64 m

RB mast **Nr 38**
asendada III klassi
kreosoot immutusega
mastiga L=11 m

Mastile paigaldada
sädevahemikud

Mast M38
Nihutada 71 m

Ristuva MP õhuliini RB
mastidele **16** ja **17**
paigaldada
kordusmaandus <100 Ω

RB mast **Nr 39**
asendada III klassi
kreosoot immutusega
mastiga L=11 m

Mastile paigaldada
sädevahemikud

Mast M39
Nihutada 84 m

Lisada täiendav
puitmast **39A**
III klass kreosoot
immutus L=11 m

Mast **Nr 40**
Toega RB mast asendada toega puitmastiga
mast tanaliit, klass III, L= 11 m.
Tugi kl III tanaliit
L=11 m; a=0,5 m; b=4,0 m.
Mastile paigaldada riigel (0,2x1,5 m)

Lisada täiendav toega puitmast **39B**
IV klass tanaliit immutus L=11 m
Tugi kl IV tanaliit
L=12 m; a=0,5 m; b=4,9 m.
Mastile paigaldada riigel (0,2x1,5 m)

89 89 89 86

RV-11 RV-12 RV-13 RV-14

45203:002:0178
Augumäe

45203:002:0177
Polli

45203:001:0012
Kalliomaa Riisikond 167

X = 6514560 Y = 494860

X = 6514700 Y = 494900

12.2315°

Projekt: **Martna-Kasari Keskpingevõrgu rekonstrueerimine, Lääne-Nigula**

Tellija: **Elektrilevi OÜ**

Joonis: **Elektripaigaldise plaan**

Joonise nr: **JTI247-1-15**

Projekteeris	**Tristan Krillo**		21.05.2026	53025356	Mõõtkava	M 1:500
Kontrollis	**Ivo Maaten**				Staadium	Tööprojekt
Projektijuht	**Ivo Maaten**			5282137	Keel: EST	Leht: 8 / Lehti: 11

LEONHARD WEISS

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

X = 6517600 Y = 496000

N

Toega RB Mast **M4** asendada
toega puitmastiga. Anda uus tunnus **51H21**
mast kreosoot, klass III, L= 11 m.
Tugi kl III kreosoot
L=11 m; a=0,5 m; b=4,0 m.
Mastile paigaldada riigel (0,2x1,5 m)

Mastile paigaldada
sädevahemikud

RB Mast M3 toega
demonteerida

Puitmast **Nr 2**, anda
uueks tunnuseks **51H20**
asendada isolaatorid
ning traavers

KP õhuliin Fe/Al 62 mm²
L=9 m

Mast **Nr 5**
Paigaldada toega puitmast, anda uueks
tunnuseks **51H22**
mast kreosoot, klass III, L= 11 m.
Tugi kl III kreosoot
L=11 m; a=0,5 m; b=4,0 m.
Mastile paigaldada riigel (0,2x1,5 m)

67 92 68

RV-15

45203:001:0153
Kadaka

45203:001:0449
Männi

44101:001:0296
Ronga

45203:001:0560
31 Haapsalu-Laikõla tee

JTI247-1-1
JTI247-1-2
JTI247-1-3
JTI247-1-4
JTI247-1-16
JTI247-1-17
JTI247-1-5
JTI247-1-20
JTI247-1-6
JTI247-1-7
JTI247-1-18
JTI247-1-19
JTI247-1-8
JTI247-1-21
JTI247-1-9
JTI247-1-10
JTI247-1-22
JTI247-1-11
JTI247-1-12
JTI247-1-13
JTI247-1-14
JTI247-1-15

Tingmärgid:

- Kinnistu piir
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin

LEONHARD WEISS OÜ, töö nr: JTI247 projekteeritud tehnovõrgud:

- Rekonstreeritud kaetud keskpingeõhuliin
- Projekteeritud KP tugi
- Projekteeritud KP mast
- Projekteeritud sädevahemikud KP mastile

Projekt: **Martna-Kasari Keskpingevõrgu rekonstrueerimine, Lääne-Nigula**

Tellija: **Elektrilevi OÜ**

Joonis: **Elektripaigaldise plaan**

Joonise nr: **JTI247-1-16**

Projekteeris	**Tristan Krillo**		21.05.2026	53025356	Mõõtkava	M 1:500
Kontrollis	**Ivo Maaten**				Staadium	Tööprojekt
Projektijuht	**Ivo Maaten**			5282137	Keel: EST	Leht: 8 / Lehti: 11

LEONHARD WEISS

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348